




Lp	Nazwa przepustu	Lokalizacja obiektu	Nazwa drogi	Światło przepustu: Ø [m] B x H [m]	Długość przepustu L [m]	Rzędne		Spadek dna [%]	Skos α [°]	konstrukcja	zamulenie dna [m]
			km drogi			Wlot [m npm]	Wylot [m npm]				
1	PZ 3/1-1	przepust pod jazdem	DP-3/1 0+198.10	0.4	8.90	114.03	113.99	0.40	90	PEHD	-
2	PZ 3/1-2	przepust pod jazdem	DP-3/1 0+198.10	0.4	9.00	113.82	113.77	0.50	90	PEHD	0.2
3	PZ 3/1-3	przepust pod jazdem	DP-3/1 0+220.36	0.4	9.30	113.78	113.74	0.50	90	PEHD	0.2
4	PZ 3/1-4	przepust pod jazdem	DP-3/1 0+250.00	0.4	9.00	114.24	114.20	0.40	90	PEHD	-
5	PZ 3/1-5	przepust pod jazdem	DP-3/1 0+312.56	0.4	8.90	114.80	114.71	1.00	90	PEHD	-
6	PZ 3/1-6	przepust pod jazdem	DP-3/1 0+349.69	0.4	9.10	115.12	115.07	0.50	90	PEHD	-
7	PZ 3/1-7	przepust pod jazdem	DP-3/1 0+387.59	0.4	10.00	115.26	115.23	0.30	90	PEHD	-
8	PD 3/1-13	przepust pod drogą	ul. Jemioły 0+040.00	0.8	16.50	113.43	113.31	0.70	90	stal	0.1
9	PZ 3/1-14	przepust pod jazdem	ul. Rybna, wlot północny 0+057.84	0.5	12.50	113.91	113.68	1.80	92	PEHD	0.1
10	PZ 3/1-15	przepust pod jazdem	ul. Rybna, wlot północny 0+071.76	0.5	9.60	114.00	113.81	2.00	89	PEHD	0.1



Inwestor:		Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno	
Biuro projektowe:		BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE EUROSTRADA Sp. z o.o. 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Przyjacielska 2C, Chylce tel. (22) 644-87-82, e-mail: biuro@eurostrada.pl	
Nazwa obiektu:		Adres obiektu:	
Budowa drogi gminnej DP-3/1 od projektowanego węzła „Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Jemioły w Woli Goikowskiej (wraz z ww. skrzyżowaniem).		woj. mazowieckie pow. piaseczyński gm. Piaseczno	
Branża: DROGI		Etap: Projekt wykonawczy	
Funkcja w zespole:		Imię i Nazwisko	Specjalność
Projektant:		Wojciech Parciński	drogi
Opracował:		Daniel Kopyt	drogi
Sprawdzający:		Robert Twardowski	drogi
Nazwa rysunku:		MAZ/0359/POOD/08	
Przepusty drogowe - rurowe		Rewizja 00	Skala: ---
Data: 11.2016		Nr rys.: 7	