

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		185	m	185.000	
				RAZEM	185.000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
6	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
7	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
8	KNR 4-01 0414-02	Wymiana desekowania z desek o grub. 25 mm na styk - połaciowe oraz podokapowe	m ²		
		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
9	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
		190	m	190.000	
				RAZEM	190.000
10	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji na odległość do 1 km	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji - za każdy nast. 1 km-dalsze 14km	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
13	KNR-W 2-02 0504-01	Uzupełnienie pokrycia dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
14	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
15	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		(1.4*7+0.6*14)*0.000222*24	t	0.097	
				RAZEM	0.097
16	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian kominów z cegły płytami styropianowymi gr. 5cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
17	KNR 0-17 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
18	KNR 2-02 1215-01 analogia	Montaż kratki wentylacyjnych metalowych w kominach	szt.		
		96	szt.	96.000	
				RAZEM	96.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 1215-05	Montaż nasad kominowych spalinowych ocieplanych z daszkiem (h-100cm) 48	szt. szt.	 48.000	 48.000
				RAZEM	48.000
20	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyt. 1080	m ² m ²	 1080.000	 1080.000
				RAZEM	1080.000
21	KNR 0-21 4004-06 analogia	Montaż płyty osb gr. 18mm pod obróbki blacharskie na wierzchu brandmurów 35	m ² m ²	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
22	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach 1080	m ² m ²	 1080.000	 1080.000
				RAZEM	1080.000
23	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 140	m m	 140.000	 140.000
				RAZEM	140.000
24	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych 188	m m	 188.000	 188.000
				RAZEM	188.000
25	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów podrynnowych 188	m m	 188.000	 188.000
				RAZEM	188.000
26	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 60	m m	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
27	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm - wydry kominowe, attykowe 58	m ² m ²	 58.000	 58.000
				RAZEM	58.000
28	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - pokrycie wierzchu brandmurów 35	m ² m ²	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
29	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 185	m m	 185.000	 185.000
				RAZEM	185.000
30	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 22	szt. szt.	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
31	NNRNKB 202 0548-05	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe - montaż denek rynnowych 30	szt. szt.	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
32	NNRNKB 202 0548-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe - montaż narożników 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 76	m m	 76.000	 76.000
				RAZEM	76.000
34	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka górne, dolne 60	szt. szt.	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
35	KNR-W 4-01 0424-02	Uzupełnienie pochyłych łąw kominiarskich 28	m m	 28.000	 28.000
				RAZEM	28.000
36	KNR-W 4-01 0424-01	Uzupełnienie poziomych łąw kominiarskich 85	m m	 85.000	 85.000
				RAZEM	85.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	kalk. własna	Demontaż i montaż instalacji antenowej na połaci dachu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Zbigniew Kłosiewicz
UPR. BUD. NR SK-531/08

