



Piaseczno, dn. 07.02. 2018 r.

Inwestor:  
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno  
Wydział Infrastruktury i Transportu  
Publicznego  
ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

DZIAŁ INWESTYCJI  
Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

## WARUNKI TECHNICZNE

nr 92/WKD/18/RB

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie w odpowiedzi na pismo IT.7011.7.2018.TM.67 z 26.01.2018 r. określa poniżej warunki dotyczące budowy/rozbudowy infrastruktury wod.-kan. w związku z budową ulicy Jabłoniowej w Piasecznie, po uwzględnieniu następujących wymogów.

### I. Wodociąg

1. W ulicy Jabłoniowej oraz w działkach prywatnych po zachodniej stronie drogi zlokalizowana jest sieć wodociągowa PVC DN110. Należy zaprojektować i wybudować sieć wodociągową PE100 SDR11 DN110 w poboczu projektowanego pasa drogowego a istniejący wodociąg unieczynnić. Projektowany wodociąg należy połączyć z wodociągiem PVC DN225 w ulicy Łabędziej oraz PVC DN160 w ulicy Raszyńskiej.
2. Wszystkie istniejące przyłącza na całym odcinku ulicy należy przebudować i przepiąć na nowoprojektowany wodociąg. Przyłącza wyposażyć w zasuwę odcinającą montowane przed granicą posesji.
3. Należy zaprojektować i wybudować brakujące odgałęzienia wodociągowe do działek na całym odcinku planowanej przebudowy. Należy uzyskać pisemne zgody właścicieli działek dotyczące lokalizacji odgałęzień.
4. Z uwagi na niewielką szerokość drogi, hydranty stosować jako podziemne, lokalizując w pasie drogowym poza pasem jezdnym.

### II. Kanalizacja sanitarna

1. W pasie drogowym przedmiotowej ulicy znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej PVC Dn200mm.
2. Należy zaprojektować i wybudować brakujące odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do działek na całym odcinku planowanej przebudowy. Należy uzyskać pisemne zgody właścicieli działek dotyczące lokalizacji odgałęzień.

### III. Kanalizacja deszczowa

1. W obrębie planowanej przebudowy brak jest kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym brak jest możliwości określenia warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych.

### IV. Wymagania ogólne

1. Wszystkie rozwiązania techniczne dotyczące ewentualnych kolizji nowoprojektowanego układu drogi z infrastrukturą wod.-kan. powstałych na etapie projektowym należy sukcesywnie uzgadniać z PWiK Piaseczno.
2. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytocznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt złożyć do uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.
3. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiązujące PN-EN.
4. Istniejące uzbrojenie na sieci wod.-kan. należy dostosować do nowoprojektowanych rzędnych ulicy.
5. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: przebudowy miejskich urządzeń i sieci wod.-kan. podlegają uzgodnieniu z właścicielem sieci.
6. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych należy poinformować PWiK co najmniej 7 dni wcześniej.
7. Po zakończeniu robót wykonać plan sytuacyjny z domiarami do istniejącej armatury.
8. Wszelkie prace związane z modernizacją istniejących sieci nie mogą powodować przerw w świadczeniu usług polegających na odbiorze ścieków i dostawie wody.
9. Ważność warunków 3 lata.

PWiK Piaseczno  
Główny Specjalista ds. Inwestycji