

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Projekt posadzenia drzew w posadzkach miejskich w Piasecznie
ADRES INWESTYCJI : Piaseczno
INWESTOR : Gmina Piaseczno
ADRES INWESTORA : ul Kościuszki5
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Kieś
DATA OPRACOWANIA : 15 11 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15 11 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
Oświetlenie drogowe					
1		CPV 4516110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego			
1 d.1	KNNR 5 0719-02	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm 0,5x107	m ²	53.5	
2 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 08* 04*107	m ³	34.24	
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (podsypka i nasypka - 2x107m)	m	214	
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVR 50	m	107	
5 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (YKY 2x2,5 mm2)	m	107	
6 d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 06x0,4x107	m ³	25.68	
7 d.1	KNNR 5 1008-03	Montaż opraw doziemnych:	kpl.	12	
8 d.1	KNNR 5 0720-09	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	53.5	
9 d.1	Kalkulacja własna	Ustawienie i wyregulowanie opraw doziemnych	szt.	12	
10 d.1	KNNR 5 0406-01	Wymiana złącz słupowych	szt.	3	
11 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.	odc.	12	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: