

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI					
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnie- niem spoin zaprawa cement. 54	m²		
d.1	0811-03		m²	54.000	
				RAZEM	54.000
2	KNR 2-31	Rozebranie nawiechchni z kostki brukowej 81	m²		
d.1	0805-05		m²	81.000	
				RAZEM	81.000
3	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo- chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km 13.5	m³		
d.1	1101-06		m³	13.500	
				RAZEM	13.500
4	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych.gruzu i śmieci - wywiezienie zanie- czyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km 13.5	m³		
d.1	0101-05		m³	13.500	
				RAZEM	13.500
2 MONTAŻ SYSTEMU DO NASADZEŃ DRZEW W POSADZKACH					
5	wycena in- dywidualna	Wycena materiałów potrzebnych systemu do nasadzeń w posadzkach miejskich 12	szt.		
d.2			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3 SADZENIE SZATY ROŚLINNEJ					
6	KNR 2-21	Sadzenie drzew PLATANUS XACERIFOLIA na terenie płaskim w gr.kat.III z cał- kowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m 12	szt.		
d.3	0302-06		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych 12	szt.		
d.3	0701-03		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
8		Cena robocizny montażu systemu 12	szt.		
d.3			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4 MAŁA ARCHITEKTURA - ŁAWKI wyłączono z opracowania					
9	KNR 2-21	Montaż Ławek- Fundamentowanie 5.76	m²		
d.4	0607-02		m²	5.760	
				RAZEM	5.760
10	cena zakła- dowa	Cena ławek miejskich- DOMINO 48	szt		
d.4			szt	48.000	
				RAZEM	48.000
5 TRANSPORT					
11	kalk. własna	KOSZT TRANSPORTU 1	szt		
d.5			szt	1.000	
				RAZEM	1.000