



Piaseczno, dn. 28 wrzesień 2018 r.

 DZIAŁ INWESTYCJI
 Przedsiębiorstwa Wodociągów
 i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

 Inwestor:
 Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
 Wydział Infrastruktury i Transportu
 Publicznego
 ul. Kościuszki 5
 05-500 Piaseczno

WARUNKI TECHNICZNE

nr 656/WKD/18/RB

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) oraz w związku z wnioskiem UMiG Piaseczno o nr. IT.7011.12.2017.MR.510 z dn. 25.09.2018 r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie określa poniżej warunki dotyczące budowy infrastruktury wod.-kan. w związku z opracowaniem wielobranżowego projektu drogowego przedłużenia ulicy **Czajewicza (IKUL)** w Piasecznie, po uwzględnieniu następujących wymogów.

I. Wodociąg

1. Należy zaprojektować i wybudować wodociąg z rur ciśnieniowych PE100 SDR11 o średnicy $\varnothing 160\text{mm}$ z odgałęzieniami do działki nr ew. 10 (lokalizację należy uzgodnić pisemnie z właścicielem).
2. Projektowany wodociąg należy połączyć z istniejącym przewodem wodociągowym $\varnothing 160\text{mm}$ w ulicy Kościelnej.
3. Połączenia z istniejącym przewodem należy projektować z pełnym węzłem zasuw.
4. Wodociąg przed rzeką Perełka należy zakończyć hydrantem DN80 z odwodnieniem.

II. Kanalizacja sanitarna

1. W rejonie przedmiotowej inwestycji istnieją kanały sanitarne o średnicach DN250-315.
2. W pasie drogowym planowanej ulicy należy zaprojektować kanał sanitarny o średnicy min. DN315 z odgałęzieniami do działki nr ew. 10. Kanał projektować na odcinku od istniejącej studni rz. 103,69/99,72 do studni rz. 103,58/99,39 na kanale Dn315 w ulicy Kościelnej. Należy przewidzieć przebudowę istniejącego kanału DN250 przebiegającego wzdłuż budynku Komisariatu Policji. Istniejący kanał Dn315 należy unieczynnić.

III. Kanalizacja deszczowa

1. Ścieki deszczowe z pasa drogowego projektowanej ulicy należy odprowadzać do kanału deszczowego $\varnothing 250\text{mm}$ w ulicy Kościelnej lub bezpośrednio do rzeki Perełki po uzyskaniu zgody Zarządcy cieku.

IV. Wymagania ogólne

1. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt złożyć do uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.
2. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiązujące PN-EN.
3. Wszystkie rozwiązania techniczne dotyczące ewentualnych kolizji nowoprojektowanego układu drogi z infrastrukturą wod.-kan. powstałych na etapie projektowym należy sukcesywnie uzgadniać z PWiK Piaseczno.
4. Istniejące uzbrojenie na sieci wod.-kan. należy dostosować do nowoprojektowanych rzędnych ulicy.
5. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urządzeń i sieci wod.-kan. podlegają uzgodnieniu z właścicielem sieci.
6. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych należy poinformować PWiK Piaseczno co najmniej 7 dni wcześniej.
7. Wszelkie prace związane z modernizacją istniejących sieci nie mogą powodować przerw w świadczeniu usług polegających na odbiorze ścieków i dostawie wody.
8. Warunki techniczne o nr 363/WKD/17/RB tracą swą ważność.
9. Ważność warunków 3 lata.

 PWiK Piaseczno
 Główny Specjalista ds. Inwestycji

 Robert Bazanek

