

Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu działki nr 17/2 położonej przy ul. Szkolnej w Głogowie

Nr STWiORB	Podstawa	Rodzaj robót		Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
		Nazwa	Ilość	Nazwa	Ilość		
D.01.01.01	analiza własna	Wyznaczenie punktów wysokościowych w terenie równinnym		m2	800,00		- zł
D.02.01.00	KNR 2-31 0101-01 0101-01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład (korytowanie pod konstrukcje nawierzchni) oraz z utylizacją		m2	120,00		- zł
D.02.01.01	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład (korytowanie pod konstrukcje nawierzchni) oraz z utylizacją		m3	250,00		- zł
D.04.03.01	KNR 2-31 0103-04	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI		m2	800,00		- zł
D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Wykonanie podbudowy z mieszanek niezwiązanej kruszywa 8/31,5 mm gr. 20 cm		m2	800,00		- zł
D.08.01.01	KNR 2-31 0402-04 KNR 2-31 0403-03 KNR 2-31 0401-02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm		m	180,00		- zł
D.05.03.23	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni płyt azurowych betonowych gr. 8 cm na podsypce piaskowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem szczelin pospółką z humusem		m2	800,00		- zł
		Wycinka krzewów wraz z karczowaniem		kpl.	1,00		- zł
						<b>Suma</b>	<b>- zł</b>
						<b>VAT</b>	<b>- zł</b>
						<b>Brutto</b>	<b>- zł</b>

Nadzelnik Wydziału  
Infrastruktury i Transportu Publicznego  
mgr inż. Włodzimierz Rasiński