

Piaseczno, dnia 15.02.2019r

RZP.271.8.2019.BN.261

## **Według rozdzielnika**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowę wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragment ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej”.**

Zamawiający informuje że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy zwrócili się z zapytaniem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

### **Pytanie 1**

W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej brak jest dokumentacji (rysunków) wykonania robót teletechnicznych, dotyczącej rozplywu kabli miedzianych i światłowodowych.

### **Odpowiedź**

**W załączeniu Zamawiający przekazuje brakujące rysunki.**

### **Pytanie 2**

Prosimy o sprecyzowanie i wskazania robót zawartych w pozycji nr 19 (dostosowanie istn. elementów zagospodarowania terenu umiejscowionych w granicach opracowania do nowego zagospodarowania – komplet 1) załącznika 4E OPZ? Czego dotyczy ta pozycja?

### **Odpowiedź**

**Ten punkt dotyczy istniejących elementów zagospodarowania terenu (skrzynki uliczne, włazy itp.), które należy dostosować np. do projektowanej niwelety terenu.**

### **Pytanie 3**

Czy pozycja nr 19 załącznika 4E OPZ zawiera nakłady zawarte w przedmiarze dotyczącym budowy kanału deszczowego w ul. Moniuszki na odcinku D13-D18 o nazwie „wariant 1” wybudowanie kanału deszczowego w ul. Moniuszki studnie D13-D18” – przedmiar wariant 1 – przedmiar?

### **Odpowiedź**

**Zamawiający potwierdza**

### **Pytanie 4**

Prosimy o potwierdzenie czy w Wariantcie I należy złożyć kosztorys stanowiący załącznik 4E OPZ z uwzględnieniem pozycji nr 18 i 19 wraz z kosztorysem „wariant 1 wybudowanie kanału deszczowego w ul. Moniuszki studnie D13-D18” przedmiar wariant 1 – przedmiar robót branżowych dotyczący budowy kanalizacji deszczowej?

### **Odpowiedź**

**Należy złożyć cały kosztorys stanowiący załącznik 4E OPZ oraz kosztorys wariant 1 wybudowanie kanału deszczowego w ul. Moniuszki studnie D13-D18” przedmiar wariant 1 – przedmiar robót branżowych dotyczący budowy kanalizacji deszczowej**

### **Pytanie 5**

Prosimy o potwierdzenie czy w Wariancie II należy złożyć tylko i wyłącznie kosztorys stanowiący załącznik 4E OPZ bez pozycji nr 18 i 19 robót branżowych dotyczących budowy kanalizacji deszczowej?

### **Odpowiedź**

**Nie . Nie ma wariantu drugiego. Należy złożyć kosztorys stanowiący załącznik 4E OPZ oraz kosztorys wariant 1 wybudowanie kanału deszczowego w ul. Moniuszki studnie D13-D18”**

### **Pytanie 6**

Czy w pozycji nr 18 załącznika 4E OPZ należy uwzględnić nakłady związane z podłączeniem wpustów ulicznych do studni D15 i D16 zgodnie z „Projektem zagospodarowania terenu – kanalizacja deszczowa” rys 1 str. nr 18 załącznika 4A OPZ? Prosimy o potwierdzenie

**Odpowiedź Zamawiający potwierdza**

### **Pytanie 7**

W jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić nakłady związane z budową rewizji na kanalizacji podciśnieniowej na wysokości ul. Melanii zgodnie z warunkami technicznymi nr 89/WKD/15 wydanymi przez PWIK Piaseczno pkt. II Kanalizacja sanitarna? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i załączeniu dokumentacji projektowej zawierającej sposób włączenia profili oraz wykaz materiałów.

### **Odpowiedź**

**Zgodnie z przytoczonymi warunkami technicznymi: istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej nie wymaga budowy, rozbudowy i przebudowy ul. Melanii nie jest ulicą urządzoną i nie jest objęta zakresem opracowania. W związku z powyższym doposażenie sieci w element eksploatacyjny nie może wejść w zakres niniejszego opracowania.**

### **Pytanie 8**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej dotyczącej lokalizacji, sposobu włączenia istniejącej kanalizacji podciśnieniowej w ul. Polnej i ul. Matejki (profil, określenie średnicy przyłącza oraz uzbrojenia) do działek 44/2; 46/4; 46/5; 48/115; 51/74; 60/5 i 60/19 zgodnie z załącznikiem 4F OPZ, pozycje 24 do 31.

### **Odpowiedź**

**Kosztorys błędnie zawiera pozycje odnoszące się do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnych - wymienione działki posiadają już takie przyłącza.**

### **Pytanie 9**

Czy w związku z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej (podciśnieniowej ) do działek 44/2; 46/4; 46/5; 47/5; 48/115; 51/74; 60/5 i 60/19 zgodnie z załącznikiem 4F OPZ, pozycje 24 do 31, należy uwzględnić nakłady związane z rozbudową sytemu monitoringu? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru i określenie wymogów systemu monitoringu.

### **Odpowiedź**

**W związku z odpowiedzią na pkt. 8 - nie istnieje taka potrzeba.**

**Pytanie 9**

Czy w związku z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej (podciśnieniowej) do działek 44/2; 46/4; 46/5; 47/5; 48/115; 51/74; 60/5 i 60/19 zgodnie z załącznikiem 4F OPZ, należy przewidzieć wykonanie dodatkowych pętli kabli sterowniczych monitorujących zawory podciśnieniowe? Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów kabla sterowniczego.

**Odpowiedź**

**W związku z odpowiedzią na pkt. 8 - nie istnieje taka potrzeba.**

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują:

- 1.RZP a/a
- 2.Adresaci
- 3.Strona internetowa

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Piotr Borkowski  
Kierownik Referatu Ziem i Uprzemysłowych

INSPEKTOR  
mgr Beata Nowak