



Piaseczno, dn. 06.02. 2018 r.

Inwestor:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno  
Wydział Infrastruktury i Transportu  
Publicznego  
ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

REAL INWESTYCJE  
Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

## WARUNKI TECHNICZNE

nr 84/WKD/18/RB

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie w odpowiedzi na pismo IT.7011.4.2018.MR.11 z dn. 18.01.2018 r. określa poniżej warunki dotyczące budowy/rozbudowy infrastruktury wod.-kan. w związku z budową drogi IKDL oraz fragmentu drogi KUL na odcinku od drogi IKDL do ul. Leśnej w miejscowości Jazgarzew, po uwzględnieniu następujących wymogów.

### I. Wodociąg

1. Należy zaprojektować i wybudować sieć wodociągową PE100 SDR11 DN160 w poboczu projektowanego pasa drogowego. Projektowany wodociąg należy połączyć z siecią wodociągową w ulicy Leśnej o średnicy Ø80mm oraz z przewodem wodociągowym Ø100mm w ulicy Szkolnej.
2. Przejście poprzeczne wodociągu pod ciekim wodnym należy uzgodnić z właściwym zarządcą. Po obu stronach cieku należy zamontować zasuwę odcinającą montowaną w ziemi.
3. Należy zaprojektować i wybudować odgałęzienia wodociągowe do działek na całym odcinku projektowanej sieci wodociągowej. Należy uzyskać pisemne zgody właścicieli działek dotyczące lokalizacji odgałęzień.

### II. Kanalizacja sanitarna

1. Należy zaprojektować i wybudować dwa odrębne kanały sanitarne ze zrzutem do ulicy Leśnej oraz Szkolnej.
2. Należy zaprojektować i wybudować odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do działek na całym odcinku projektowanych kanałów. Należy uzyskać pisemne zgody właścicieli działek dotyczące lokalizacji odgałęzień.

### III. Kanalizacja deszczowa

1. W obrębie planowanej przebudowy brak jest kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym brak jest możliwości określenia warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych.

### IV. Wymagania ogólne

1. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt złożyć do uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.
2. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiązujące PN-EN.
3. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: przebudowy miejskich urządzeń i sieci wod.-kan. podlegają uzgodnieniu z właścicielem sieci.
4. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych należy poinformować PWiK co najmniej 7 dni wcześniej.
5. Po zakończeniu robót wykonać plan sytuacyjny z domiarami do istniejącej armatury.
6. Wszelkie prace związane z modernizacją istniejących sieci nie mogą powodować przerw w świadczeniu usług polegających na odbiorze ścieków i dostawie wody.
7. Ważność warunków 3 lata.

PWiK Piaseczno  
Główny Specjalista ds. Inwestycji  
*Robert Bazanek*