

RZP.271.38.2019.DD. 626

Piaseczno dnia 11.04.2019r.

Według rozdzielnika

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Remont nawierzchni ul. Pułaskiego w Piasecznie**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zwrócił się z pytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie:

Czy w nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi dnia 5 kwietnia 2019 r. Zamawiający sam poprawi zamieszczony przedmiar czy Wykonawca w cenie ryczałtowej uwzględni stabilizację w innych pozycjach?

Odpowiedź:

Zamawiający weryfikuje przedmiar- poprawiony kosztorys ofertowy w załączeniu.

Zamawiający w całości przedstawia nowy kosztorys. Zmiany są także w innych pozycjach kosztorysu.

Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert i wyznaczyć nowy dzień na **17.04.2019 godz. 11:00 , a otwarcie na godz. 11:15.**

Zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zmianie.

Zamawiający przekazuje informacje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują:

1. Adresaci
- 2.Strona internetowa
- 3.RZP a/a

Z up. i C. w Piaseczno
mgr Piotr Białkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Kosztorys ofertowy

Remont ul. Pułaskiego (droga gminna) w Piasecznie

Lp.	Nr STWIORB	Podstawa	Rodzaj robót		Nazwa	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
			ROBOTY PRZYGOTAWCZE			Ilość	*		
1	D.01.00.00	*			*				*
1.1	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym						
1.2	D.01.02.02	KNR 5-12 0101-02	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej						
1.3	D.01.02.04	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych, podbudowy z mieszanki z kruszywa						
1.4	D.01.02.04	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej						
1.5	D.01.02.04	KNR-2-31 0813-03	Rozebranie krawężników i oporników betonowych wraz z ławami fundamentowymi						
1.6	D.01.02.01	KNR 2-01 0103-07 + KNR 2-01 0105-07 + KNR 2-01 0110-01 0110-04 + KNR 2-01 0110-02 0110-05 + KNR 2-01 0110-03 0110-05 + analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny						
2	D.02.00.00	*			*				*
2.1	D.02.01.01	KNR 2-01 0207-01 0214-03	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład						
2.2	D.02.01.01	KNR 2-01 0207-01 0214-03	Usunięcie warstwy gruntów organicznych						
2.3	D.02.03.01	KNR 2-01 0235-01 + KNR 1 0409-03 + KNR AT-06 0108-01 + KNR AT-06 0108-04	Wykonanie nasypów						
3	D.04.00.00	*			*				*
3.1	D.04.03.01	KNR 2-31 0103-04	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI (jezdnie, progi zwalniające, zjazdy)						
3.2	D.04.05.01	KNR 2-31 0111-01 0111-02	Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 25 cm						
3.3	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. 15 cm						
3.4	D.04.04.02	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa z 0/31,5 mm gr. 20 cm						
3.5	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. średnia 28 cm						
3.6	D.04.03.01	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy z mieszanki niezwiązanej						

3.7	D.04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego	m2	2135,14	
3.8	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 20 cm (zjazdy indywidualne)	m2	465,58	
4	D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE	*	*	*
4.1	D.05.03.05b	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa ścierna gr. 4 cm (odc. początek opracowania - 0+177.04)	m2	955,28	
4.2	D.05.03.05b	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa ścierna gr. 4 cm (nakładka - odc. 0+177.04 - koniec opracowania)	m2	1159,86	
4.3	D.05.03.05a	KNR 2-31 0310-01, 0310-02	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa wiążąca gr. 5 cm	m2	975,28	
4.4	D.05.03.23	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm (progi zwalniające, skrzyżowanie wyniesione)	m2	256,70	
4.5	D.05.03.23	KNR 2-31 0511-03	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej wraz z uzupełnieniem i reprofiliacją podbudowy z kruszywa łamanego oraz ponownym ustawieniem obrzeży	m2	27,46	
5	D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*
5.1	D.07.01.01	KNR 2-31 0706-03	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi	m2	4,64	
5.2	D.07.02.01	KNR AT-04 0210-01	Punktowe elementy odblaskowe	szt.	16,00	
5.3	D.07.02.01	analiza własna	Przestawienie znaków drogowych pionowych	szt.	1,00	
6	D.06.00.00	*	ELEMENTY ULIC	*	*	*
6.1	D.08.01.01	KNR 6 0403-03	Ustawienie oporników drogowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cem.-kruszywowa 1:4 gr. 5 cm	m	90,00	
7	D.03.00.00	*	REGULACJA PIONOWA WŁAZÓW	*	*	*
7.1	D.03.02.01a	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.	8,00	
7.2	D.03.02.01a	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	7,00	
						Suma
						VAT
						Brutto