

Według rozdzielnika

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Opracowanie projektów budowlanych oraz wykonawczych, wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji ZRiD i realizacją zadania pn. „rozbudowa dróg gminnych: ul. Dworcowej i ul. Jana Pawła II w Piasecznie w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami” w ramach zadania: „Projekt ulicy Dworcowej od. ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanalem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa – poprawa infrastruktury**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zwrócił się z pytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ.
Pytania w załączeniu

Odpowiedzi:

Ad.1 W poz. 29 należy uwzględnić 2szt. studni DN1600mm. Zaznaczamy że inwestycja prowadzona jest w trybie „projektuj i buduj” - zamieszczone przedmiary robót mają charakter poglądowy i nie odzwierciedlają całościowego zakresu robót który wynikać będzie z dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę w oparciu o PFU.

Ad.2 W poz. 40 należy uwzględnić 2szt. zastawek. Zaznaczamy że inwestycja prowadzona jest w trybie „projektuj i buduj” - zamieszczone przedmiary robót mają charakter poglądowy i nie odzwierciedlają całościowego zakresu robót który wynikać będzie z dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę w oparciu o PFU.

Ad.3 Należy uwzględnić nakłady związane z zapewnieniem odbioru ścieków na czas robót.

Ad.4 Należy założyć przewód o średnicy DN350 wykonany z rur kamionkowych lub GRP.

Ad.5 Należy uwzględnić nakłady związane z zapewnieniem odbioru ścieków na czas robót.

Ad.6-8 Zakres przebudowy wodociągu będzie obejmował odcinki określone w dokumentacji podstawowej oraz odcinki dodatkowe określone w PFU.

Zamawiający przekazuje informacje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej.

Otrzymują:

1. Adresaci
- 2.Strona internetowa
- 3.RZP a/a

Pomocnik Burmistrza - Naczelnik Wydziału Inwestycji

mgr inż. Anna Bednarska

Pytania

1. W przedmiarze dotyczącym kanalizacji deszczowej w poz. 29 wskazano do wykonania 10 szt. studni o średnicy DN1600 mm. W załączonej dokumentacji do wykonania są 2 szt. studni o średnicy DN1600 mm. Jaką należy uwzględnić ilość w przedmiarze? Prosimy o poprawienie przedmiaru.
2. W przedmiarze dotyczącym kanalizacji deszczowej w poz. 40 wskazano do wykonania 1 szt. osadzenia zastawki o średnicy DN1000 mm. W dokumentacji należy wykonać 2 szt. zastawek o średnicy DN1000 mm. Jaką ilość należy przyjąć w przedmiarze? Prosimy o poprawienie przedmiaru.
3. Czy w przypadku budowy komory na istniejącym kanale DN1000 mm należy uwzględnić nakłady związane z zapewnieniem odbioru ścieków na czas robót?
4. W przedmiarze dotyczącym kanalizacji sanitarnej w poz. 20 wskazano budowę kanałów z rur PVC o średnicy DN350 mm. Tego typu średnica nie występuje dla rur produkowanych z PVC. Prosimy o wskazanie średnicy, materiału i wymagań dla rur z innego materiału dla średnicy DN350 mm.
5. Czy w przypadku wymiany i budowy kanału o średnicy DN350 mm należy uwzględnić nakłady związane z zapewnieniem odbioru ścieków na czas robót?
6. Czy zakres przebudowywanego wodociągu zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym z wykazem kluczowych zmian rys. nr 3 (punkt 9) należy przyjąć że pokrywa się z zakresem drogowym 0+211,40 w ul. Jana Pawła II?
7. Czy zakres przebudowywanego wodociągu zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym z wykazem kluczowych zmian rys. nr 3 (punkt 9) należy przyjąć że pokrywa się z zakresem drogowym 0+000,00 w ul. Jana Pawła II?
8. Czy zakres przebudowywanego wodociągu zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym z wykazem kluczowych zmian rys. nr 3 w węźle W7 należy przebudować zgodnie z zakresem drogowym w ul. Dworcowej czy zgodnie z planem sytuacyjnym sieci wodociągowej rys. 1.2?