



SYMBOL	DDPP - DODATKOWE DRZWI	
SCHEMAT		
WYMIARY W SWIETLE OŚCIEŻY	187,5	
WYMIARY W SWIETLE OŚCIEŻNICY	205,5	
WYMIARY W SWIETLE OŚCIEŻNICY	170	
WYMIARY W SWIETLE OŚCIEŻNICY	200	
RODZ. SKRZYDŁA	L	P
OZNACZENIE NA RZUTACH	DDPP	
ILOSC	PARTER	1
	1 PIĘTRO	-
RAZEM	1	
MAT.OŚCIEŻNICY	ALUMINIOWA	
MAT.SKRZYDŁA	ALUMINIOWE	
KLAMKA	X	
ZAMEK	X	
IZOLACJA	-	
PRZESZKLENIE	-	
PPOŻ.	EI 30	
DODATKOWO	REGULATOR KONTROLI ZAMYKANIA	
UWAGI	OŚCIEŻNICA I SKRZYDŁO KOLOR JASNO-POPIELATY KLAMKA ALUMINIOWA SZKLENIE POJEDYŃCZE SZKŁO BEZPIECZNE KLASA OCHRONY P2	



partner s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA Łódź ul.Nowa 29/31

NAZWA I ADRES OBIEKTU	HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA 36x45 m z łącznikiem w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie dz Nr 726, 341, 328 ob 0043 Złotokłos jednostka ewid. 141804_5 Gmina Piaseczno	DATA: 30.04.2019r.
		SKALA: 1:50
TYTUŁ RYSUNKU:	DODATKOWE DRZWI - DDPP	NUMER RYSUNKU: AW22
PROJEKTANT:	mgr inż.arch.Tadeusz Bronowicki nr upr.6/88/WŁ w specj. architektonicznej	

UWAGI!

RKZ - REGULACJA KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA, SKRZYDŁO CZYNNIE "C" JAKO DRUGIE, SKRZYDŁO BIERNE "B" JAKO PIERWSZE