

|      |                            |
|------|----------------------------|
| P4   |                            |
| 4cm  | deska podłogowa            |
| 28cm | belka stropowa 28x28       |
| 3cm  | podsufitka z deski         |
| 3cm  | tynek wapienny na trzcinie |

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| P8    |                          |
| 0,5cm | blacha ocynkowana gładka |
| 2cm   | łaty                     |
| 15cm  | krokiew                  |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| P5   |                            |
| 3cm  | deska podłogowa            |
| 20cm | warstwa trociny            |
| 3cm  | podsufitka z deski         |
| 3cm  | tynek wapienny na trzcinie |



|      |                        |
|------|------------------------|
| P9   |                        |
| 4cm  | deska podłogowa        |
| 10cm | legar podłogowy 10x10  |
| 20cm | strop odcinkowy Kleina |
| 6cm  | pustka powietrzna      |
| -    | zagęszczony grunt      |

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| P7    |                             |
| 0,5cm | blacha ocynkowana trapezowa |
| 2cm   | łaty                        |
| 15cm  | krokiew                     |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| P10  |                         |
| 6cm  | płytki ceramiczne +klej |
| 8cm  | wylewka cementowa       |
| 20cm | strop odcinkowy Kleina  |
| 6cm  | pustka powietrzna       |
| -    | zagęszczony grunt       |

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.  
ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa  
tel. 0 22 490 42 10

**CRB**  
Sp. z o.o.

|   |   |  |         |
|---|---|--|---------|
| Nazwa inwestycji:   |   | Inwestor:  |         |
| Modernizacja zabytkowego budynku<br>Poniatówki w Parku Miejskim |   | GMINA PIASECZNO<br>ul. Kościuski 5<br>05-500 Piaseczno |         |
| Nazwa rysunku:  |   |  |         |
| PRZĘKRÓJ A-A  |   |  |         |
| Skala:  | 1:50  | Data:  | Nr rys: |
|   |   | 09.04.2018 r.  | 5       |
| Sprawił:  | Podpis:   | Upr nr:  |         |
| mgr inż. Tomasz Buczek  |  | LUB/0231/PWBK/15                                       |         |
| Rysował:  | Podpis:   |  |         |
| Grzegorz Fabisiak   |  |  |         |