

Kosztorys ofertowy - usuwanie awarii odwodnieniowych - Załącznik A2

PRZETARG - .08.2019r.

lp.	nazwa	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa	wartość netto	wartość brutto
1	Czyszczenie z wywozem ziemi z korytek odwadniających	mb	200			
2	Konserwacja rowów o głębokości śred. 1,5 m	mb	1000			
3	Czyszczenie studzienek odwadniających	szt.	80			
4	Czyszczenie wpustów deszczowych	szt.	80			
5	Wykonanie przepustów drogowych z przyczółkami o średnicy Ø 0,6 m	mb	60			
6	Wykonanie przepustów drogowych z przyczółkami o średnicy Ø 0,8 m	mb	40			
7	Wykonanie przepustów drogowych z przyczółkami o średnicy Ø 1 m	mb	40			
8	Wykonanie ścieku betonowego	mb	100			
9	Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 7,5 cm	mb	100			
10	Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 10 cm	mb	400			
11	Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 12,5 cm	mb	100			
12	Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 15 cm	mb	400			
13	Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 17,5 cm	mb	60			
14	Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 20 cm	mb	400			
15	Odbudowa rowu o gł. 1 m	mb	1000			
16	Odmulenie rowu warstwą 10 cm	mb	400			
17	Odmulenie rowu warstwą 20 cm	mb	400			
18	Odmulenie rowu warstwą 30 cm	mb	400			
19	Odmulenie rowu warstwą 40 cm	mb	400			
20	Wykonanie rurociągu o średnicy 10 cm	mb	400			
21	Wykonanie rurociągu o średnicy 12,5 cm	mb	100			
22	Wykonanie rurociągu o średnicy 15 cm	mb	100			
23	Wykonanie rurociągu o średnicy 17,5 cm	mb	100			
24	Wykonanie rurociągu o średnicy 20 cm	mb	200			
25	Wykonanie rurociągu o średnicy 30 cm	mb	280			
26	Wykonanie rurociągu o średnicy 60 cm	mb	140			
27	Odmulenie kanalizacji oraz przepustów rurowych ½ zamulenia o średnicy 0,2 m	mb	100			
28	Odmulenie kanalizacji przepustów rurowych ½ zamulenia o średnicy 0,4 m	mb	200			
29	Odmulenie kanalizacji przepustów rurowych ½ zamulenia o średnicy 0,6 m	mb	200			
30	Odmulenie kanalizacji przepustów rurowych ½ zamulenia o średnicy 0,8 m	mb	100			
31	Odmulenie kanalizacji przepustów rurowych ½ zamulenia o średnicy 1,0 m	mb	100			

32	Hakowanie roślin	mb	200			
33	Cięcie krzaków rzadkie	ar	20			
34	Cięcie krzaków średnie	ar	20			
35	Cięcie krzaków gęste	ar	20			
36	Wywóz pozostałości po oczyszczeniu i odmuleniu na odległość do 10 km /zamawiający nie wskazuje miejsca składowania odpadów – samochód 8-12t/	kurs	100			
						NETTO
						BRUTTO

Składniki cenotwórcze netto (bez podatku VAT) do rozliczania prac nie objętych ryczałtem:

1. Robocizna R r-g -.....zł
2. Sprzęt - praca koparki S m-g -.....zł
3. Sprzęt - praca pompy S m-g -zł
4. Koszty pośrednie Kp od R+S -.....%
5. Zysk Z od R+S+Kp -.....%
6. Koszty zakupu materiałów Kz od M - wg aktualnego wskaźnika dla robót inżynierskich

INSPEKTOR
ds. nadzoru robót melioracyjnych
mgr inż. *Zbigniew Mostowski*
upr. nr 504/86/OS
MAZ/0687/WBH/17