

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Infrastruktura do demontażu			
1	KNNR 5	Demontaż szafki SON	kp!		
d.1	0401-02	1	kpi;	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-10	Demontaż przewodów o przekroju do 70 mm2 rozciąganych ręcznie dla istn. linii niskiego napięcia	km/1 prze w km/1 prze w	2.200	
d.1	0901-02	2.2			
				RAZEM	2.200
3	KNR 5-10	Demontaż na zamontowanym wysięgniku opraw	szt.		
d.i	1005-06- analogia	32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
2		Projektowana Infrastruktura			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 1 km	m ³		
d.2	0201-05 0214-03	1700*0.4*0.8	m ³	32	
				RAZEM	32
2	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
d.2	0103-02	1925-172-74	m	1679.000	
				RAZEM	1679.000
3	KNR-W 5-10	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.2	0113-02	172+74	m	246.000	
				RAZEM	246.000
4	Kalkulacja d.2 własna	Kabel YAKXS 4x35mm2	m		
		2100	m	2100.000	
				RAZEM	2100.000
5	KNR 5-10	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt		
d.2	0603-10	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 13-21	Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV	ode.		
d.2	D201-03	32	ode.	32.000	
				RAZEM	32.000
7	E-0510	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego	szt.		
d.2	1100-01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-10	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
d.2	0708-01		szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
9	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
d.2	1002-01	32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000

10 d.2	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 256	m m	256.000	
				RAZEM	266.000
11 d.2	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie 64	m-1 przew m-1 przew	64.000	
				RAZEM	64.000
12 d.2	KNR 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą (1 lampa) 32	kpi. kpi.	32.000	
				RAZEM	32.000
13 d.2	E 0510 4400-03	Układanie kabli energetycznych o masie do 2 kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słupach betonowych Krotność = 5 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
14 d.2	KNR 5-10 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat, III 66	m m	66.000	
				RAZEM	66.000
15 d.2	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 33	pomiar pomiar	33.000	
				RAZEM	33.000
16 d.2	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 33	pomiar pomiar	33.000	
				RAZEM	33.000
17 d.2	KNR 4-03 0305-02	Montaż wkładek topikowych 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
18 d.2	Wycena własna kalk. własna	Wszystkie koszty związane z obsługą geodezyjną (wytyczenie + Inwentaryzacja), zajęcie terenu , wszystkie koszty związane z wykonaniem fizycznym zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem budowlanym i wymogami Gminy Piaseczno	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000