




Przekrój normalny nr 1  
od km 0+000.00 do km 0+700.00




Przekrój normalny nr 3  
Wyniesione skrzyżowanie




Przekrój normalny nr 5  
Próg zwalniający U-16c




Przekrój normalny nr 6  
Zjazd indywidualny




Przekrój normalny nr 2  
Szykana



Przekrój normalny nr 4  
od km 0+710.00 do km 1+115.31



Próg zwalniający U-16c  
Widok z góry



KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI		
K1	WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S	gr. 4 cm
	WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 W	gr. 5 cm
	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2>80MPa	▽ E2>80MPa
K2	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2	gr. 15 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI E2>50MPa	▽ E2>50MPa
	WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ URBANIT MONO-COLOR BRĄZ ZIEMI LUB RÓWNOWAŻNEJ	gr. 8 cm
	PODSYPKA CEM.-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
K3	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1	▽ E2>80MPa
	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2	gr. 15 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI E2>50MPa	▽ E2>50MPa
K4	WARSTWA JEZDNI Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 15 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2>80MPa	▽ E2>80MPa
K5	WARSTWA JEZDNI Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2>80MPa		▽ E2>80MPa
ELEMENTY PRZKROJU POPRZECZNEGO		
E1	OPORNIK BETONOWY 12X25X100 NA ŁAWIE BETONOWEJ C12/15 Z OPOREM	

Jednostka projektowa


VIVALO

ul. J.P. Woronicza 78/13  
02-640 Warszawa

www.vivalo.pl

e-mail: biuro@vivalo.pl  
tel.: 502 709 956; 501 535 767  
fax: 22 207 25 90

Inwestor



Piaseczno

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  
ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

Nazwa inwestycji

Remont ul. Iwa (droga gminna) w m. Henryków-Uroczę

Stadium

KONCEPCJA

Specjalność	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
drogowa	Projektant	mgr inż. Rafał Jakubicki	MAZ/0038/POOD/13	

Nazwa rysunku

Przekroje normalne

Data

07.2019

Skala

1:50

Nr rysunku

2019-01-25\_K-D-PN-001-01

Nr projektu

2019-01-25

Nr rewizji

---