

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45247000-0 Roboty w zakresie budowy tam, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD ULICY SIENKIEWICZA DO  
ULICY JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNI  
ADRES INWESTYCJI : Piaseczno  
INWESTOR : Gmina Piaseczno  
ADRES INWESTORA : ul.Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno  
BRANŻA : SANITARNA - przebudowa Kanału Piaseczyńskiego  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Szewczyk  
DATA OPRACOWANIA : 14.11.2019

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.11.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	S-02	KNR-W 2-01 0408-04	Poszerzenie dna kanału do 2,0 m wraz wybraniem namulów 441*2*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 220.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>220.500</b>
2	S-02	KNR-W 2-01 0415-03	Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. IV 441*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 882.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>882.000</b>
3	S-02	KNR-W 2-01 0309-05	Ręczne formowanie nasypów z ziemi 441*2*0.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 308.700	
					<b>RAZEM</b>	<b>308.700</b>
4	S-02	KNR-W 2-01 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 441*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1764.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1764.000</b>
5	S-02	KNR-W 2-01 0118-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 441*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1764.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1764.000</b>
6	S-02	KNR AT-04 0104-03 analogia	Ułożenie geowłókniny 441*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1764.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1764.000</b>
7	S-02	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 441*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 441.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>441.000</b>
8	S-02	KNR-W 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 5 441*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 441.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>441.000</b>
9	S-02	KSNR 10 0513-09	Wykonanie palisady z kolków lub słupków o śr. 10-12 cm wbitych na 1.50 m w gr.kat.IV 21*2	m m	 42.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
10	S-02	KSNR 10 0513-09	Wykonanie palisady z kolków lub słupków o śr. 10-12 cm wbitych na 1.50 m w gr.kat.IV - transport technologiczny 21*2	m m	 42.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
11	S-02	KSNR 10 0502-08	Wykonanie podwójnych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm 420*2	m umoc. m umoc.	 840.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>840.000</b>
12	S-02	KSNR 10 0502-08	Wykonanie podwójnych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm - transport technologiczny z łądu 840	m umoc. m umoc.	 840.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>840.000</b>
13	S-02	KSNR 10 0408-01	Wykonanie materaców gabionowych 420*1*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 840.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>840.000</b>
14	S-02	KSNR 10 0401-08	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu 441*2*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 220.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>220.500</b>
15	S-02	KSNR 10 0401-08	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport technologiczny 441*2*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 220.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>220.500</b>
16	S-02	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II) 441*4*0.45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 793.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>793.800</b>