




PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C



OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

- Konstrukcja chodnika i pochylni
 - Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego stáb. mech. 0/31.5 (C90/3) gr 15cm
 - Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C0.4/0.5 ≤ 2MPa gr. 10cm
- Mur oporowy żelbetowy prefabrykowany na ławie z chudego betonu
- Betonowe schody prefabrykowane
- Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
- Obrzeże betonowe
- Projektowana poręcz
- Istniejąca konstrukcja chodnika

| | | | |
|---------------------------|--|---|-----------|
| Inwestor |  Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 91 e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu | | |
| Jednostka projektowa |  ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl | | |
| Nazwa inwestycji | PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 722 – ULICY SIENKIEWICZA W PIASECZNE W ZAKRESIE WYKONANIA POCHYLNI PRZY UL. ZAGAJNIKOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (OŚWIETLENIE) ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nN (usunięcie kolizji) | | |
| Stadium | MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA | Branża | Tom |
| | | DROGOWA | |
| Opracował: | inż. Mariusz Jaciubek | Specjalność i nr uprawnień drogowa L00/0609/POD/06 | Podpis |
| Opracował: | | Specjalność i nr uprawnień | Podpis |
| Opracował: | | Specjalność i nr uprawnień | Podpis |
| Nazwa rysunku | | | Nr rys. |
| PRZEKROJE NORMALNE | | | 4 |
| | | | Nr strony |
| | | | 20 |