

352 Piaseczno -Powstańców Warszawy

Branża drogowa
Przedmiar robót

Nr poz.	Nazwa i opis pozycji, obliczenie ilości jednostek miary	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6
Roboty przygotowawcze					
1	Odhumusowanie na gr 25 cm z wywozem materiału	m ²	694,0		
2	Rozbiórka chodników	m ²	1569,0		
3	Rozbiórka zjazdu z postki betonowej	m ²	38,0		
4	Rozbiórka istniejącego muru z wysokości 1,1m wraz z demontażem balustrad	m ²	5,4		
5	Mechaniczne karczowanie drzew lub karpin o średnicy pnia 0-100 cm wraz z wywiezieniem	szt.	4,0		
6	Rozbiórka ogrodzenia do 1,8 m wysokości na działce 71/6	mb	40,0		
7	Zabezpieczenie siatką do 1,8 m wysokości na działce 71/6	mb	40,0		
8	Odtworzenie ogrodzenia do 1,8 m wysokości na działce 71/6	mb	40,0		
9	Rozbiórka ogrodzenia do 1,8 m wysokości na działce 71/5	mb	33,0		
10	Zabezpieczenie siatką do 1,8 m wysokości na działce 71/5	mb	33,0		
11	Odtworzenie ogrodzenia do 1,8 m wysokości na działce 71/5	mb	33,0		
BRANŻA DROGOWA					
Roboty ziemne					
12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III z transp.urobku na odl. Do 10 km sam. samowylad.	m ³	20		
13	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 10,0 m spycharkami i walcami w gruncie kat. I-IV kategorii	m ³	15,0		
Konstrukcje nawierzchni					
14	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 15 cm (chodnik+ścieżka+opaska)	m ²	2206,00		
15	Skroplenie emulsją asfaltową warstw bitumicznych(ścieżka rowerowa)	m ²	1116,00		
16	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S 50/70 o grubości 5 cm (ścieżka rowerowa)	m ²	1116,00		
17	Wykonanie płytek z wypustkami 40x40x6 cm na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5 cm	m ²	42,00		
18	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50x50 o grubości 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1 103,00		
19	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2 321,00		
20	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm (zjazdu+konstrukcja wzmocniona)	m ²	115,00		
21	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym grubości 10cm (ścieżka rowerowa)	m ²	1 116,00		
22	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym grubości 15cm (zjazdu+konstrukcja wzmocniona)	m ²	115,00		
23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem(zjazdy)	m ²	50,00		

24	Regulacja wysokościowa / przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej / płyt betonowych	m ²	320,00		
25	Nawierzchnia z kostki kamiennej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem(opaska)	m ²	60,00		
Elementy ulic					
26	Krawężnik betonowy wtopiony o wym. 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm posadowiony na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	109,0		
27	Krawężnik betonowy wystający o wym. 15x30cm wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm posadowiony na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	6,00		
28	Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 3cm z wykonaniem ławy betonowej	m	1911,00		
Przebudowa kolizji z Istniejącą Infrastrukturą Podziemną					
29	Oświetlenie uliczne- przestawienie latarni	szt	1,0		
Elementy murowane					
30	Mur oporowy wykonany z cegły klinkierowej ze zbrojeniem ograniczający pochylnię dla niepełnosprawnych. Grubość 30 cm, wysokość 1m	m	12,0		
Organizacja ruchu					
31	Stojaki rowerowe typ piaseczyński 10 msc. Wraz z montażem	szt.	2,00		
32	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbą chemoutwardzalną - linie ciągłe, przerywane	m ²	166,96		
33	Ustawienie słupków z rur stalowych	szt.	23,00		
34	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych ostrzegawczych typu A, grupa wielkości średnie, folia odblaskowa I generacji	szt.	23,00		
35	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych nakazu typu C, grupa wielkości średnie, folia odblaskowa I generacji	szt.	20,00		
36	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych typu D, grupa wielkości średnie, folia odblaskowa I generacji	szt.	10,00		
37	Balustrady dla pieszych i niepełnosprawnych wraz z montażem	m	30,00		
38	Słupki typu miejskiego wraz z montażem	szt.	29,00		
39	Przymocowanie odbojników na miejscach do parkowania	szt.	19,00		
RAZEM					0,00