

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
CPV 4516110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego				
1		Budowa oświetlenia parkowego		
1 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS4x25	m	160
2 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w słupach YAKXS4x25	m	21
3 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg- SAL-R1	szt.	7
4 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	7
5 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OWLED	szt.	7
6 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	7
7 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	7
8 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1
2		Monitoring		
9 d.2	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKXS 3x4mm2	m	160
10 d.2	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKXS 3x4mm2	m	40
11 d.2	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel światłowodowy	m	160
12 d.2	KNNR 5 0717-06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do słupów - kabel światłowodowy	m	40
13 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż kamer; kamera stacjonarna , zasilacz 12VDC, uchwyt U-BOX, zabezpieczenie p.przebieciowe Ethernet PTF-1-EXT-POE	szt.	5
14 d.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	5

INSPEKTOR NADZORU
ROBOT BUDOWLANYCH
Leczek Trzynieł
Up: Bur. MAZ/0517/OWOK/12