



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z Drogą Krajową 79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km ( Rondo Solidarności) w miejscowości Piaseczno.**

### I. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wojewódzkiej nr 722. W zakres przebudowy wchodzi wykonanie jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań z drogami poprzecznymi (w tym przebudowa skrzyżowania z ulicą Przedwiośnia i 1 Maja na skrzyżowanie typu małe rondo) oraz miejsc do parkowania w aspekcie obsługi komunikacyjnej przyległego terenu. W ramach prac należy wykonać oświetlenie i odwodnienie ulicy na w/w odcinku. Zadanie należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową wyszczególnioną w rozdziale II (Załącznik nr 1), Decyzją ZRID nr 33/SPEC/2020 z dnia 29.04.2020 r. (Załącznik nr 2) i wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszym OPZ.
2. Złożenie w imieniu Inwestora zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

### II. Szczegółowy zakres robót obejmuje:

Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia został określony w załączonej do OPZ dokumentacji projektowej opracowanej przez konsorcjum firm REM PROJEKT, ul. Jana Brzechwy 16, 96 - 100 Skierniewice i URBAN MEDIA, Al. Niepodległości 13/73, 02 - 653 Warszawa, zgodnie z poniższym wykazem (gdzie PB – projekt budowlany, PW – projekt wykonawczy, STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych):

1. PB – TOM I - projekt zagospodarowania terenu.
2. PB - TOM II- Projekt Architektoniczno - Budowlany opracowanie wielobranżowe
3. PW – branża drogowa.
4. PW – branża sanitarna (kanalizacja deszczowa, przebudowa wodociągu, przebudowa kanalizacji sanitarnej ).
5. PW – branża elektroenergetyczna (oświetlenie).
6. PW – branża elektroenergetyczna (sieci SN i nN).
7. PW – branża telekomunikacyjna (przebudowa sieci telekomunikacyjnych).
8. PW – branża telekomunikacyjna ( budowa kanału technologicznego).
9. PW – branża zieleni.
10. PW – przebudowa ogrodzenia na działce 2/1 obręb 58
11. PW - przebudowa ogrodzenia na działce 12, obręb 59
12. STWiORB – branża drogi, zieleni, organizacja ruchu.
13. STWiORB – branża sanitarna (kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg).



14. STWiORB – branża elektroenergetyczna (oświetlenie, przebudowa sieci).
15. STWiORB – branża telekomunikacyjna (przebudowa sieci, kanał technologiczny).
16. Projekt stałej organizacji ruchu.
17. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe.

Przedmiotowe opracowania projektowe pozyskały wymagane opinie i uzgodnienia. W przypadku jeśli któreś z nich utraciły swoją ważność i przedłużenie bądź uzyskanie nowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca winien je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie upoważnień których udzieli mu Zamawiający.

**Uwaga dotyczy wszystkich branż:**

**Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Zamawiający nie zwalnia Wykonawcy z uwzględnienia wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a nie uwzględnionych w przedmiarach robót.**

**III. Realizacja robót**

1. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową wyszczególnioną w rozdziale II niniejszego OPZ z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych, aprobat i przepisów wynikających z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. **Prawo Budowlane** - ujednolicony tekst opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z **pozwolenia na budowę – Decyzja ZRID 33 nr z dnia 29.04.2020. – Załącznik nr 2.**
2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP dla całego zakresu robót (Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz.401).
3. W przypadku wykonywania prac w obrębie czynnych urządzeń i sieci, prace budowlano–montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi spraw bhp obowiązującymi u właściciela sieci.
4. W trakcie prowadzenia robót dla poszczególnych branż, Wykonawca będzie wykonywał dokumentację fotograficzną dla poszczególnych procesów technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W szczególności wykonać dokumentację fotograficzną stanu istniejącego terenu przed rozpoczęciem robót (w tym pasa drogowego oraz przyległych budynków i ogrodzeń – ze szczególnym uwzględnieniem działek i ogrodzeń obejmowanych decyzją ZRID).
5. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania wszystkich robót prowadzonych na terenie budowy.
6. W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robót określonego w rozdziale II.
7. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielał będzie:  
- w zakresie formalnym:  
mgr Piotr Borkowski tel. 22 70 17 654; [piotr.borkowski@piaseczno.eu](mailto:piotr.borkowski@piaseczno.eu)



- w techniczno – realizacyjnym:  
mgr inż. Marek Ławrecki- tel.(22) 70-17- 696; [marek.lawrecki@piaseczno.eu](mailto:marek.lawrecki@piaseczno.eu)  
inż. Danuta Kowalczyk- tel. (22) 70-17- 662 ; [danuta.kowalczyk@piaseczno.eu](mailto:danuta.kowalczyk@piaseczno.eu)

#### **IV. Szczegółowe warunki realizacyjne.**

##### **Wykonawca robót zobowiązany jest do:**

1. Zabezpieczenia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów w dwóch egzemplarzach (w formie papierowej) oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie DXF.
2. Prowadzenia robót i ciągły nadzór przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia budowlane.
3. Wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z jego zatwierdzeniem przez upoważnione służby z zachowaniem dojazdów do istniejących posesji.
4. Wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót wg wytycznych zatwierzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy i wynikających z przepisów BHP. Wykonawca określi w projekcie czasowej organizacji ruchu dojazd konkretnymi ulicami do poszczególnych etapów realizacyjnych inwestycji. Naprawy ewentualnych uszkodzeń tych ulic powstałych w wyniku dowozu materiałów i sprzętu leżą po stronie Wykonawcy.
5. Przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego.
6. Zabezpieczenia możliwości dojazdu do posesji poprzez utwardzenie nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jej w należyтым stanie także przez okres ew. przerwy zimowej.
7. Ogrodzenia posesji na czas prowadzonych robót.
8. Przekazania do Zamawiającego na minimum 2 tygodnie przed wbudowaniem kart materiałów do zatwierdzenia.
9. Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego) oraz uzyskać zatwierdzenie przez Nadzór Inwestorski na jego wbudowanie. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty WZ potwierdzające pochodzenie wbudowywanego materiału.
10. Materiały rozbiórkowe stanowiąc będą własność Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże inaczej. W przypadku materiałów pochodzących z rozbiórki sieci Wykonawca powinien sposób postępowania z materiałami uzgodnić z gestorami sieci.
11. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy:



- pozyskać oświadczenia od eksploatorów urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji istniejących skrzynek, zaworów, zasuw i studzienek rewizyjnych
  - przygotować i przekazać inwestorowi przed zgłoszeniem do odbioru końcowego kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach opatrzoną oświadczeniem kierownika budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
12. Złożenia w imieniu Inwestora zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.
13. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletną dokumentację powykonawczą w **3 egzemplarzach** zawierającą:
- dokumenty z organów administracji architektoniczno-budowlanej dotyczące przedmiotowej inwestycji.
  - projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg. stanu powykonawczego.
  - geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego.
  - protokół z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych, odbiorczych wybudowanych elementów instalacji oświetleniowej.
  - atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, świadectwa, certyfikaty, itp.
  - karty katalogowe i gwarancyjne wybudowanych urządzeń.
  - dokumentacja fotograficzna w postaci elektronicznej.
  - niezbędne dane do wprowadzenia nowej instalacji do gminnego systemu informacji przestrzennej (dane do wprowadzenia na e-mapę wg. Załącznika nr 6).

#### **V. W ofercie Oferent powinien określić:**

- Cenę ryczałtową całości robót (dla wszystkich branż) netto, wysokość podatku VAT oraz koszt robót brutto (planowany podatek VAT 23%) na podstawie wypełnionych kosztorysów z ilościami podanymi w przedmiarach robót z podziałem na elementy technologiczne robót.
- Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metodą kalkulacji uproszczonej wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku.
- Uwzględnić koszty wynikające z wykonania, wdrożenia i utrzymywania projektu organizacji ruchu na czas budowy.
- Uwzględnić koszty wynikające z utwardzenia dojazdów do posesji po robotach sieciowych.
- Uwzględnić ewentualny koszt robót związanych z odwodnieniem wykopów i zawrzeć go w cenach jednostkowych robót.
- Uwzględnić ewentualne koszty wynikłe z konieczności zapewnienia ciągłości dostaw energii dla odbiorców.



Piaseczno

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 1

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

- Do materiałów ofertowych należy załączyć wypełniony szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy i terminowy realizacji budowy z podziałem na poszczególne branże i etapy.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót w poszczególnych branżach oraz wynikającego z tego zmniejszenia wynagrodzenia umownego.**

**Uwaga:**

**W ramach umowy należy wykonać wszystkie roboty ujęte w projektach budowlanych i wykonawczych. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach podanych w przedmiarze w stosunku do dokumentacji, należy wystąpić na piśmie do Zamawiającego w celu wyjaśnienia tych rozbieżności.**

**VI. Termin realizacji**

1. Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy
2. Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych – do dnia **31.05.2021**.
3. Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, zgodnie wymogami prawa budowlanego i decyzją ZRiD – do dnia **30.07.2021**.

**VII. Płatności.**

**1.Gmina Piaseczno sfinansuje roboty:**

- w 2020 - do kwoty 5 800 000,00
- w 2021 - pozostała kwota wynikająca z umowy

**VIII. Oświadczenia**

Na etapie realizacji robót przy każdorazowym protokole przerobów Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do dołączania odpowiednich oświadczeń – załącznik 3, załącznik nr 4 i załącznik nr 5

**IX. Hierarchia ważności dokumentów:**

1. SIWZ, Umowa, Opis przedmiotu zamówienia
2. Projekty budowlane i wykonawcze
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
4. Przedmiary robót

**ZAŁĄCZNIKI:**

1. Dokumentacja projektowa
2. Decyzja ZRID Wojewody Mazowieckiego nr 33/2020 z dnia 29.04.2020 r.
3. Oświadczenie częściowe Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
4. Oświadczenie o braku podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
5. Oświadczenie końcowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
6. Opis wymagań do inwentaryzacji nowego oświetlenia ulicznego

Piaseczno, dnia 22.06.2020r.

**II ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Miasta i Gminy Piaseczno**

*mgr inż. Robert Widz*

Wydział Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu

(+48 22) 70 17 500

urząd@piaseczno.eu

www.piaseczno.eu

str. 5

DRUK 05\_01