



PRZEKRÓJ NORMALNY ULICY IRYSÓW




PRZEKRÓJ NORMALNY ULICY KWIATÓW POLSKICH




PRZEKRÓJ NORMALNY ULICY 2KDD

od km 0+030.00 do km 0+041.13



PRZEKRÓJ NORMALNY ULICY 5KDD



OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

- Konstrukcja jezdni – kategoria ruchu KR2, grunty nośności podłoża G4
 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
 - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego st. mech. 0/31.5 (C50/30) gr. 22cm (12+10cm)
 - Warstwa mrozochronna – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C1.5/2 ≤ 4MPa gr. 20cm
 - warstwa odsączająca z piasku $k_{\text{w}} > 8 \text{ m/dobę}$ – grubość 25cm
- Konstrukcja chodników:
 - Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego st. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 10cm
 - Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C0.4/0.5 ≤ 2MPa gr. 10cm
- Konstrukcja zjazdów
 - Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego st. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 20cm
 - Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C1.5/2 ≤ 4MPa gr. 15cm
 - warstwa odsączająca z piasku $k_{\text{w}} > 8 \text{ m/dobę}$ – grubość 15cm
- Pobocze z kruszywa łamanego gr 15cm
- Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
- Krawężnik betonowy najazdowy 15x32cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
- Opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
- Obrzeże betonowe 8x30 na podsypce piaskowej

Inwestor		 Piaseczno		Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuski 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa		ROBIMART Sp. z o.o. ul. Słazca 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl			
Nazwa zamierzenia budowlanego		BUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULIC BERBERYSOWEJ, IRYSÓW I ASTRÓW WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI DO ULICY IRYSÓW W PIASECZNE – ETAP I			
Nazwa i adres obiektu budowlanego		DROGI GMINNE – ULICA IRYSÓW NA ODC. OD UL. ORĘŻNEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KWIATÓW POLSKICH WRAZ ZE SKRZYŻOWANIAM I ORAZ FRAGMENT UL. 2KDD OD SKRZYŻOWANIA Z UL. IRYSÓW NA DŁUGOŚCI DZIAŁKI 10/3 W PIASECZNE			
Stadium		Branża		Tom	
PROJEKT WYKONAWCZY		DROGOWA			
Główny projektant		Specjalność i nr uprawnień		Podpis	
inż. Mariusz Jaciubek		drogowa L00/0609/P000/06			
Projektant		Specjalność i nr uprawnień		Podpis	
mgr inż. Piotr Kiełczewski		drogowa MAZ/0654/PB0/17			
Projektant sprawdzający		Specjalność i nr uprawnień		Podpis	
mgr inż. Robert Zalewski		drogowa MAZ/0400/P000/05			
Nazwa rysunku			Nr rys.	Nr strony	
PRZEKROJE NORMALNE			3		