



REMONT ULICY ASTRÓW  
OD KM 0+020 DO KM 0+089



REMONT ULICY ASTRÓW  
OD KM 0+095 DO KM 0+224.41



OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

- Konstrukcja jezdni – kategoria ruchu KR2, grunty nośności podłoża G4
  - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
  - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm
  - Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr. 22cm (12+10cm)
  - Warstwa mrozochronna – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C1.5/2 ≤ 4MPa gr. 20cm
  - warstwa odsączająca z piasku  $k_w > 8\text{m/dobę}$ – grubość 25cm
- Pobocze z kruszywa łamanego gr 15cm
- Opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem

Inwestor		 Piaseczno		Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: <a href="mailto:urzad@piaseczno.eu">urzad@piaseczno.eu</a> ; <a href="http://www.piaseczno.eu">www.piaseczno.eu</a>	
Jednostka projektowa		ROBIMART Sp. z o.o. ul. Mechaników 1A lok 3, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: <a href="mailto:biuro@robimart.pl">biuro@robimart.pl</a> ; <a href="http://www.robimart.pl">www.robimart.pl</a>			
Nazwa zamierzenia budowlanego		REMONT DROGI GMINNEJ – UL. ASTRÓW W PIASECZNIE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego		DROGA GMINNA – ULICA UL. ASTRÓW W PIASECZNIE			
Stadium		Branża		Tom	
PROJEKT WYKONAWCZY		DROGOWA		I	
Główny projektant inż. Mariusz Jaciubek		Specjalność i nr uprawnień drogowa LOD/0609/POOD/06		Podpis	
Projektant mgr inż. Piotr Kiełczewski		Specjalność i nr uprawnień drogowa MAZ/0654/PBD/17		Podpis	
Projektant sprawdzający mgr inż. Robert Zalewski		Specjalność i nr uprawnień drogowa MAZ/0400/POOD/05		Podpis	
Nazwa rysunku		Nr rys.		Nr strony	
PRZEKROJE NORMALNE		3			