

Kosztorys ofertowy

Nazwa: Koncepcja wykonania tymczasowych miejsc postojowych na działce 1/6 od strony ul. Dworcowej w Piasecznie							
Lp.	Nr STWiORB	Podstawa	Rodzaj robót	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
				Nazwa	Ilość		
1	D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1.1	D.01.01.01	analiza własna	Wyznaczenie punktów wysokościowych w terenie równinnym	m2	1500,00		
1.2	D.01.02.02	KNR 5-12 0101-02	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	m2	1500,00		
1.3	D.01.02.04	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m2	35,00		
1.4	D.01.02.04	KNR 2-31 0815-02 + analiza własna	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	456,33		
1.5	D.01.02.04	analiza własna	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m2	26,25		
1.6	D.01.02.04	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników i oporników betonowych wraz z ławami fundamentowymi	mb	104,31		
1.7	D.01.02.04	KNR 2-31 0815-02 + analiza własna	Rozebranie stó betonowych wraz z nawierzchnią	m2	100,00		
1.8	D.01.02.04	KNR 2-31 0815-02 + analiza własna	Rozebranie ogrodzenia z płyt panelowych betonowych	mb	20,00		
1.9	D.01.02.04	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	12,18		
1.10	D.01.02.04	KNR 2-31 0818-05 + KNR 4-04 0302-01 + KNR 4-04 1103-04 1103-05	Rozbiórka ogrodzenia	mb	43,73		
1.11	D.01.02.01	KNR 2-01 0108-01 + analiza własna	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych wraz z wywiezieniem dłużyc gałęzi i karpiny	m2	111,50		
1.12	D.01.02.01	KNR 2-01 0103-07 + KNR 2-01 0105-07 + KNR 2-01 0110-01 0110-04 + KNR 2-01 0110-02 0110-05 + KNR 2-01 0110-03 0110-05 + analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 10 cm oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny	szt.	3,00		
1.13	D.01.02.01	KNR 2-01 0103-07 + KNR 2-01 0105-07 + KNR 2-01 0110-01 0110-04 + KNR 2-01 0110-02 0110-05 + KNR 2-01 0110-03 0110-05 + analiza własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 15 cm oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny	szt.	13,00		
1.14	-	analiza własna	Rozebranie stróżówki wraz z zabudowaniami gospodarczymi	szt.	1,00		
1.15	-	analiza własna	Rozebranie stacji LPG wraz z infrastrukturą towarzyszącą	szt.	1,00		
2	D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
2.1	D.02.01.01	KNR 2-01 0207-01 0214-03	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład (korytowanie pod konstrukcję nawierzchni)	m3	91,27		

[illegible]