


UWAGA:

- Złącza kontrolne w puszkach instalacyjnych 140x140 instalować na wysokości 30–50cm przy każdym wypuszcie uziemienia,
- Instalacje na dachu i kominach wykonać na wspornikach,
- Osprzęt odgromowy (zaciski, złącza śrubowe, złącza kontrolne) stosować np. firmy DEHN,
- Wsporniki dostosować do wybranej formy pokrycia dachu –podstawki,
- Przewody odprowadzające wykonać drutem $\varnothing 8$ w rurze RL28 w elewacji, w styropianie,
- Zewnętrzne schody metalowe połączyć ze zwodem na dachu i uziemić,
- Uziomy wykonać jako szpilkowe np. firmy GALMAR
- W przypadku instalowania rynien metalowych – połączyć ze zwodami
- Rezystancja uziomu $R < 10\Omega$

- 1– Antena satelitarna 110cm stalowa
- 2– Antena TV dipol 7/6–12
- 3– Antena DVB–T dipol 19/21–69
- 4– Dipol radiowy 1RUZ PM B



DE ZET
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul.Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740

DOCIEPLENIE BUDYNKU					
TYTUŁ:	UL.PUŁAWSKA 42a, PIASECZNO				
ADRES:	GMINA PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO				
INWESTOR:	INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU		STADIUM:	P.W.	
TEMA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		SKALA:	1:100	
BRANŻA:	mgr inż. WIESŁAW RUNOWICZ upr. bud. WAM/0180/PODE/14		DATA: 03.2016		E8
PROJEKTANT:	[Signature]		RYS.NR		
OPRACOWAŁ:	[Signature]				
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. EUGENIUSZ GWIZDEK upr.bud.nr 358/73 338/82				