


MODUŁ 01
etap IIe



UWAGI OGÓLNE:

- Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych, ostatecznie dostosować do aktualnych potrzeb użytkownika lub inwestora.
- Dopuszcza się zmianę typów aparatury i opraw pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów.
- Instalacje odbiorcze wykonać przewodami YDY, YDYp ułożonymi wg zasad określonych w opisie technicznym.
- Przewody teletechniczne układać w rurach pod tynkiem, lub posadzce.
- W pomieszczeniach wilgotnych stosować sprzęt szczelny.
- Trasy przewodów i rozmieszczenie opraw ostatecznie dostosować do rozmieszczenia instalacji sanitarnej i przewidywanego wyposażenia.
- W mieszkaniach od szafki TT instalacje do poszczególnych gniazd teleinformatycznych RJ 45 wykonać promieniowo przewodami UTP 4x2x0,5 kat. 5e ułożonymi w posadzce w rurkach peschla.



Biuo Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul. Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740

TYTUŁ: REMONT LOKALI W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO			
ADRES: UL. PIŁAWSKA 42a, PIASECZNO	STADIUM: P.W.		
INWESTOR: GMINA PIASECZNO, UL. KOŚCISZKI 5, 05-500 PIASECZNO	SKALA: 1:25		
TEMAT: RZUT MODUŁÓW MIESZKAN PION 01	PODPIS		
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA: 03.2016		
PROJEKTANT: mgr inż. WIESŁAW RUNOWICZ upr. bud. WAM/0180/P.OOE/14	RYS.NR		
OPRACOWAŁ: mgr inż. EUGENIUSZ GWIZDEK upr. bud nr 358/73 i 338/82	E7.1		
SPRAWDZIŁ:			