


MODUL 07
etap II



UWAGI OGÓLNE:

1. Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych, ostatecznie dostosować do aktualnych potrzeb użytkownika lub inwestora,
2. Dopuszcza się zmianę typów aparatury i opraw pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów.
3. Instalacje odbiorcze wykonać przewodami YDY, YDYp układanymi wg zasad określonych w opisie technicznym.
4. Przewody teletechniczne układać w rurach pod tynkiem, lub posadzce.
5. W pomieszczeniach wilgotnych stosować sprzęt szczelny,
6. Trasy przewodów i rozmieszczenie opraw ostatecznie dostosować do rozmieszczenia instalacji sanitarnej i przewidzianego wyposażenia,
7. W mieszkaniach od szafki TT instalacje do poszczególnych gniazd teleinformatycznych RJ 45 wykonać promieniowo przewodami UTP 4x2x0,5 kat. 5e układanymi w posadzce w rurkach peschla.



Biuo Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul.Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740

TYTUŁ:	REMONT LOKALI W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO			
ADRES:	UL. PUŁAWSKA 42a, PIASECZNO			
INWESTOR:	GMINA PIASECZNO, UL. KOŚCISZKI 5, 05-500 PIASECZNO		STADIUM:	P.W.
TEMA:	RZUT MODUŁÓW MIESZKAN		SKALA:	1:25
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		PODPIS:	
PROJEKTANT:	mgr inż. WIESŁAW RUNDOWICZ		DATA:	03.2016
OPRACOWAŁ:	mgr inż. EUGENIUSZ GWIZDEK		RYSNR:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. EUGENIUSZ GWIZDEK			E7.4