

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont i przebudowa budynku starej Plebanii w Piasecznie
Dostawa i montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------|-------|
| 1 | | Stolarka okienna i drzwiowa | | | |
| 1 | KNR-W 2-02 d.1 1007-04 | Okna drewniane skrzynkowe z nawiewnikami i mikrouchwyłtami o podziale historycznym 1.20*1.68*13 | m ² m ² | 26.21 | 26.21 |
| | | | | RAZEM | 26.21 |
| 2 | KNR-W 2-02 d.1 1007-04 | Okna drewniane skrzynkowe z nawiewnikami i mikrouchwyłtami o podziale historycznym 1.24*0.85*6 | m ² m ² | 6.32 | 6.32 |
| | | | | RAZEM | 6.32 |
| 3 | KNR-W 4-01 d.1 0320-06 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w zewnętrznych ścianach z cegieł OD1, OD2, OD3 1.99*2.5+1.39*2.50+1.19*2.50 | m ² m ² | 11.43 | 11.43 |
| | | | | RAZEM | 11.43 |
| 4 | KNNR 2 d.1 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1.80*2.50+1.20*2.50+1.0*2.50 | m ² m ² | 10.00 | 10.00 |
| | | | | RAZEM | 10.00 |
| 5 | Uzupełnienie d.1 do poz, drzwi | Montaż samozamykaczy do drzwi zewnętrznych 3 | szt. szt. | 3.00 | 3.00 |
| | | | | RAZEM | 3.00 |
| 6 | KNR-W 2-02 d.1 0517-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 1.3*0.40*13+0.9*0.4*6 | m ² m ² | 8.92 | 8.92 |
| | | | | RAZEM | 8.92 |
| 7 | KNNR-W 3 d.1 1013-01 | Zabezpieczenie okien i drzwi folią 26.21+6.32+11.43+10.0 | m ² m ² | 53.96 | 53.96 |
| | | | | RAZEM | 53.96 |

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Michał Rajewski
mgr inż. Michał Rajewski
Upr. Bud. MAZ/0325/OWOK/11