

Uszczegółowienie zakresu placów przedwejściowych zaproponowanych przed szkołą w Julianowie

Poniżej załączony został rysunek gdzie na czerwono oznaczony został zakres placów przedwejściowych. Zgodnie z opisem (zarówno w projekcie zieleni jak i projekcie drogowym) te place mają być wykonane z płyt chodnikowych (np 60 x 30).

Wszystkie pozostałe chodniki, wewnętrzna droga dojazdowa, miejsca postojowe mają zostać wykonane z betonowej kostki brukowej. W projekcie koncepcyjnym jest to spójnie opisane, jednakże uzupełnienia wymagało określenie zakresu placów, co zostało uszczegółowione na rysunku poniżej. Na rysunkach nie wrysowano wypełnić wszystkich chodników żeby nie straciły one swojej czytelności.

Poniżej część opisu drogowego (s. 11) dotyczącą typów nawierzchni chodnikowych i drogowych ujęta w projektach koncepcyjnych:

„Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych dla samochodów osobowych
- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej kolor antracytowy gr. 8cm

Nawierzchnie przeznaczone do ruchu autobusów (również miejsca postojowe)
- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej kolor antracytowy gr. 8cm,

Chodniki
- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej kolor szary gr. 6 cm,

Nawierzchnie placów przedwejściowych
- warstwa ścieralna z betonowych płyt chodnikowych kolor szary gr. 8cm”

A rysunku poniżej zostały zaznaczone miejsca postojowe dla samochodów osobowych, autobusów i drogi manewrowe. Brakuje ich oznaczeń w legendzie na poniższym rysunku, jednakże zostało to szczegółowo opisane w opisie części drogowej (str. 11 projektu koncepcyjnego drogowego). Miejsca postojowe i drogi mają być: „z betonowej kostki brukowej kolor antracytowy gr. 8cm”

INSPEKTOR

N.Z. Hana
mgr inż. Agnieszka Mastyk

