

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych  
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych  
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa dróg gminnych - ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie, Józefosławiu, Julianowie i Mysiadle wraz z budową odcinka drogi gminnej – ul. 9KDL w Mysiadle.  
ODCINEK RUBINOWA

ADRES INWESTYCJI: Józefosław i Piaseczno

INWESTOR: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

BRANŻA: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ: inż. Mariusz Jaciubek  
DATA OPRACOWANIA: 24.08.2020

---

OPRACOWAŁ:

# PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa dróg gminnych - ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie, Józefosławiu, Julianowie i Mysiadle wraz z budową odcinka drogi gminnej – ul. 9KDL w Mysiadle  
ODCINEK RUBINOWA

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	STWiORB D-01.01.01	Wytyczenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych	km	0.5		
2	STWiORB D-10.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5.00		
3	STWiORB D-10.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1.00		
4	STWiORB D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm z odwozem i utylizacją	m2	1 620.00		
5	STWiORB D-01.02.02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20cm z odwozem i utylizacją	m2	1 620.00		
6	STWiORB D-01.02.02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem i utylizacją	m2	120.00		
7	STWiORB D-01.02.02	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10cm z odwozem i utylizacją	m2	120.00		
8	STWiORB D-01.02.02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem i utylizacją	m	12.00		
9	STWiORB D-01.02.02	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu z odwozem i utylizacją	m3	0.72		
		ROBOTY ZIEMNE				
10	STWiORB D-02.01.01	Wykonanie wykopu wraz z odwozem urobku i utylizacją	m3	388.8		
		z tabeli robót	793.8			
		ujęte w rozbiórkach	-405			
		JEZDNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
11	STWiORB D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 620.00		
12	STWiORB D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm	m2	1 620.00		
13	STWiORB D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 8 cm	m2	1 620.00		
14	STWiORB D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego (łamanego) C50/30, 0/31,5 gr.22cm	m2	1 620.00		
15	STWiORB D-04.05.01a	Wykonanie warstwy z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie C1,5/2,0≤4,0MPa gr.15cm	m2	1 620.00		
		PRÓG ZWALNIAJĄCY				
16	STWiORB D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton szarej oraz czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	120.00		
17	STWiORB D-04.06.01b	Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 gr.10 cm	m2	120.00		
		PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCEJ KOSTKI				
18	STWiORB D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton szarej oraz czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	12.00		
19	STWiORB D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego (łamanego) C50/30, 0/31,5 gr.10cm	m2	12.00		
		ELEMENTY ULIC				
20	STWiORB D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	12.00		
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				

21	STWiORB D-07.01.01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzone w gniazdach z trzcieniem, klejone	szt.	60.00		
		<b>RAZEM KOSZTORYS NETTO</b>	zł			
		<b>PODATEK VAT 23%</b>	zł			
		<b>RAZEM KOSZTORYS BRUTTO</b>	zł			