

Nazwa  
zamierzenia budowlanego:

**ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ULICY GEODETÓW I  
ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE, JÓZEFOSŁAWIU,  
JULIANOWIE I MYSIADLE WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA  
DROGI GMINNEJ – ULICY 9KDL W MYSIADLE**

Nazwa i adres  
obiektu budowlanego:

**SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I SIEĆ WODOCIĄGOWA  
W DROGACH GMINNYCH – UL. GEODETÓW  
I UL. ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE, JÓZEFOSŁAWIU,  
JULIANOWIE I MYSIADLE  
POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO  
MAZOWIECKIE**

Działki nr:

wykaz działek podano na stronie tytułowej Projektu Zagospodarowania  
Terenu – tom I stanowiącej stronę tytułową Projektu Budowlanego całego  
zamierzenia budowlanego

Inwestor:

**Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno**

ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

**STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE**  
Wydział Architektoniczno-Budowlany  
ul. Chyliczkowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 756-61-63

Jednostka projektowa:

**ROBIMART Spółka z o.o.**

ul. Staszica 1  
05-800 Pruszków

Załącznik do decyzji nr 161.2020

z dnia 05.09.2020

ARB.6740.1.23.2019.202 KS

Studium opracowania:

**PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY**

Branża:

**SANITARNA**

Tom:

**II / II B-1**

Kategoria obiektu

**XXVI**

z up. Starosty Piaseczyńskiego  
mgr inż. Sylwia Moszczyńska-Staś  
Naczelnik Wydziału  
Architektoniczno-Budowlanego.  
Dec Energetyczny

Zespół projektowy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
PROJEKTANT	inż. Artur Kolanowski	MAZ/0196/PWOS/06	SANITARNA	12.2017 r.	
SPRAWDZAJACY	mgr inż. Andrzej Kujawski	St-543/87	SANITARNA	12.2017 r.	

Pruszków, grudzień 2017 r.

**Egz. Nr 1**

## SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

<b>STRONA TYTUŁOWA.....</b>	<b>1</b>
<b>SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU.....</b>	<b>2</b>
<b>I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA .....</b>	<b>4</b>
<b>1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA .....</b>	<b>5</b>
<b>3. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO .....</b>	<b>7</b>
<b>4. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA .....</b>	<b>8</b>
<b>5. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA .....</b>	<b>9</b>
5.1. WARUNKI TECHNICZNE NR 178/WKD/14 Z DNIA 29.04.2014R.....	10
5.2. ZMIANA WARUNKÓW 178/WKD/14 Z DNIA 01.10.2014R. ....	14
5.3. WARUNKI TECHNICZNE NR 176/WKD/14 Z DNIA 29.04.2014R.....	15
5.4. AKTUALIZACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH NR 178/WKD/14 ORAZ 176/WKD/14 Z DNIA 06.10.2016R. ....	20
<b>6. PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GEK.6630.558.2017 Z DNIA 08.12.2017 .....</b>	<b>21</b>
<b>II. ODSTĘPSTWO ODNOŚNIE LOKALIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ POD JEZDNIĄ DROGI GMINNEJ .....</b>	<b>25</b>
<b>III. CZĘŚĆ PROJEKTOWA .....</b>	<b>27</b>
<b>7. OPIS DO PROJEKTU .....</b>	<b>27</b>
7.1. WSTĘP .....	27
7.1.1. MATERIAŁY WYJŚCIOWE .....	27
7.1.2. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI.....	28
7.1.3. CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI .....	28
7.2. STAN ISTNIEJĄCY .....	30
7.2.1. LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU.....	30
7.2.2. CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA GRUNTOWEGO.....	30
7.2.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE INWESTYCJI .....	31
7.3. STAN PROJEKTOWANY .....	31
7.3.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA .....	32
7.3.2. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ .....	34
7.3.3. WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.....	36
7.3.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE .....	38
7.3.5. ROBOTY ZIEMNE .....	40
7.3.6. ODWODNIENIE WYKOPÓW .....	41
7.3.7. ROBOTY MONTAŻOWE .....	42
7.3.8. PRÓBA CIŚNIENIOWA, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI POLIETYLENOWEJ .....	43
7.3.9. BADANIE SZCZELNOŚCI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ .....	44
7.4. UWAGI KOŃCOWE .....	45



<b>8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA</b>	<b>47</b>
8.1. ZAKRES ROBÓT:	47
8.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	48
8.3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	48
8.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA	48
8.5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIENIE NIEBEZPIECZNYCH	49
8.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE	50
8.7. PRZEPISY OMAWIAJĄCE SZCZEGÓŁOWO PROBLEMATYKĘ „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA”	52
<b>9. RYSUNKI</b>	<b>53</b>
9.1. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW	53

## I.CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

### 1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO

Oświadczam, że Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zamierzenia budowlanego: „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Geodetów i Energetycznej w Józefosławiu, Piasecznie, Julianowie i Mysiadle wraz z budową odcinka drogi gminnej - ul. 9KDL w Mysiadle”, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT      inż. Artur Kolanowski

inż. Artur Kolanowski  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych  
MAZ/0196/PW05706  
podpis

PROJEKTANT      mgr inż. Andrzej Kujawski  
SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Andrzej Kujawski  
Upr. bud do proj. i kierowania  
w specj. instalacje sanitarne  
01-875 Warszawa, ul. Zgrupowania Żmija 19/9  
Nr upr. SI: 543/87  
podpis

Warszawa dn. 12.2017 r.



## 2. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA

**STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE**  
**Wydział Architektoniczno-Budowlany**  
ul. Chyliczkowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 756-61-63



sygn. akt. MAZ/7131-7132/519/05/S

Warszawa, dnia 30 czerwca 2006 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) w związku z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że:

**Pan Artur Zbigniew Kolanowski**  
inżynier

urodzony dnia 20 stycznia 1973 roku w Warszawie, syn Zbigniewa

uzyskał

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
nr MAZ/0196/PWOS/06

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

#### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.  
Szczegółowy zakres nadanych uprawnień został opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

#### POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

#### Skład Orzekający

- 1/ mgr inż. Leszek Ganowicz
- 2/ mgr inż. Krzysztof Booss
- 3/ mgr inż. Hanna Bałaj

**za zgodność  
z oryginałem**

inż. Artur Kolanowski

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
MAZ/0196/PWOS/06





STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE  
Wydział Architektoniczno-Budowlany  
ul. Chylickowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22-756-61-63

**Szczegółowy zakres uprawnień  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń**

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

**I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:**

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- 3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- 4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- 5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 i 6.

**II. Na mocy § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w związku z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:**

sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

**III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w związku z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:**

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak sieci, instalacje i urządzenia ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.



**za zgodność  
z oryginałem**

Otrzymują:

1. Pan Artur Zbigniew Kolanowski  
ul. Mokotowska 29 m. 16  
00-560 Warszawa
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

inż. Artur Kolanowski  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
MAZ/0196/PWOS/06



### 3. KSERO UPRAWNIENÍ SPRAWDZAJĄCEGO

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE  
Wydział Architektoniczno-Budowlany  
ul. Chyliżkowska 14  
05-500, Piaseczno  
1987-07-22 56-61-63

URZĄD  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I NADZORU BUDOWLANEGO  
St-543/87  
Nr ewidencyjny .....

Warszawa,

#### STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r.  
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 30, poz. 229) oraz §  
2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.b  
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

#### STWIERDZAM

że Ob. ANDRZEJ MACIEJ KUJAWSKI s.Kazimierza  
magister inżynier inżynierii środowiska

urodzony(a) dnia 08 grudnia 1954 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji  
projektanta oraz kierownika budowy i robót

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji  
sanitarnych:

- 1/ do sporządzania projektów instalacji sanitarnych,
- 2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,  
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-  
mentów instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczne-  
go w zakresie instalacji sanitarnych.-



ZASTĘPCA  
NACZELNICO ARCHITEKTA WARSZAWY  
mgr inż. Jan Piętkowski

za zgodność  
z oryginałem

inż. Artur Kolanowski

Za zgodność z oryginałem

PREZES

mgr inż. Jerzy K...

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
MAZ/0196/PWOS/06

Dok. AGD-UZP

#### 4. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE  
Wydział Architektoniczno-Budowlany  
ul. Chyliczkowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 758-61-63



##### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ART-TRX-9YS \*

Pan ARTUR ZBIGNIEW KOLANOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0865/06  
adres zamieszkania ul. ŻWIRKI I WIGURY 19 m. 29, 02-143 Warszawa  
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-06 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

za zgodność  
z oryginałem

inż. Artur Kolanowski  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
MAZ/0196/PWOS/06

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa





## 5. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

**STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE**  
**Wydział Architektoniczno-Budowlany**  
ul. Chyliczkowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 756-61-63



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SXC-JXQ-ZHG \*

Pan ANDRZEJ MACIEJ KUJAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3085/02  
adres zamieszkania ul. ZGRUPOWANIE ŻMIJA 19/9, 01-875 WARSZAWA  
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

**za zgodność  
z oryginałem**

inż. Artur Kołanowski  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
MAZ/0196/PWOS/06

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



## 5.1. WARUNKI TECHNICZNE NR 178/WKD/14 Z DNIA 29.04.2014r.

**PWiK-Piaseczno**  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

WWW.PWIKPIASECZNO.PL

29.04.2014r. WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ul. Chylińska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 756-61 62

ZAK. NR. 5



URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO  
KANCELARIA

wpłynęło dnia 2014-04-29  
L. dz. 89488/114  
Ilość załącz. 1  
Nr sprawy 178/WKD/14

Piaseczno, dn. 29 kwietnia 2014r.

Inwestor:  
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno  
Wydział Inwestycji  
ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

DZIAŁ INWESTYCJI I UZGODNIEN  
Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

## WARUNKI TECHNICZNE

przyłączenia do sieci wod-kan nr 178/WKD/14

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie określa poniżej warunki dotyczące budowy infrastruktury wod-kan w związku z przebudową i rozbudową ulicy Geodetów w Piasecznie, po uwzględnieniu następujących wymogów.

### I. Wodociąg

1. Istniejący wodociąg przebiegający po działkach prywatnych wzdłuż ulicy Geodetów na odcinku od wjazdu do C.H. AUCHAN do ul. Julianowskiej należy przebudować lokalizując w pasie drogowym poza pasem jezdynym.

### II. Kanalizacja sanitarna

1. Należy zaprojektować brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek na odcinku od wjazdu do C.H. AUCHAN do ulicy Chabrów.
2. Lokalizację odgałęzień do działek prywatnych należy uzgodnić z ich właścicielami.
3. Rozwiązania techniczne przy projektowaniu kanałów sanitarnych realizować w nawiązaniu do opracowywanej przez AUCHAN dokumentacji dotyczącej przebudowy wjazdu od ulicy Geodetów do C.H. AUCHAN.

### III. Kanalizacja deszczowa

1. Wody opadowe z pasa drogowego przebudowywanej ulicy należy odprowadzać do:
  - a) Komory deszczowej w skrzyżowaniu ulic Energetyczna/Rubinowa.
  - b) Projektowanego kanału w ul. Energetycznej
  - c) Rowu R1 poprzez włączenie do ostatniej studni przed rowem (dopuszczalną ilość odprowadzanych wód opadowych określi Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego UMIG Piaseczno)
  - d) Studni w ulicy Julianowskiej z ograniczeniem zrztu do 5 l/s


### IV. Wymagania ogólne

1. Wszystkie rozwiązania techniczne dotyczące nowoprojektowanej infrastruktury wod-kan należy sukcesywnie uzgadniać z PWiK Piaseczno
2. Istniejące uzbrojenie na sieci wod-kan należy dostosować do nowoprojektowanych rzędnych ulicy.
3. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt złożyć do uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.
4. Miejsca włączenia do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej wskazano na załącznikach mapowych.
5. Do dokumentacji technicznej należy dołączyć dokumenty potwierdzające stan własności terenu, na którym lokalizowana jest projektowana infrastruktura wod-kan.
6. Niniejsze warunki techniczne anulują wszystkie dotychczasowe warunki techniczne i aktualizacje warunków technicznych w przedmiotowym zakresie, wydane przez naszą Spółkę.
7. Ważność warunków 2 lata.

PWiK PIASECZNO  
DZIAŁ INWESTYCJI I UZGODNIEN  
Główny Specjalista  
Robert Bażanek


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno  
KRS: 0000324880 | NIP: 123-11-71-794 | tel.: (22) 750 23 20 | kontakt@pwikpiaseczno.pl











## 5.2.ZMIANA WARUNKÓW 178/WKD/14 Z DNIA 01.10.2014r.

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE  
Wydział Architektoniczno-Budowlany  
ul. Chyliżkowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 756-61-63

ZAK. NR. 6



**PWiK-Piaseczno**  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

WWW.PWIKPIASECZNO.PL

Piaseczno 01 październik 2014 r.

pismo nr WT/96/14

DZIAŁ INWESTYCJI I UZGODNIEN  
Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Inwestor:  
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno  
Wydział Inwestycji  
ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

Dotyczy: Zmiany warunków technicznych 178/WKD/14 z dnia 29.04.2014r dotyczących budowy infrastruktury wod-kan w związku z przebudową i rozbudową ulicy Geodetów w Piasecznie.

W związku z rozszerzeniem zakresu przebudowy i rozbudowy przedmiotowej inwestycji zmienia się zapisy warunków technicznych o nr 178/WKD/14 z dnia 29.04.2014r

Punkt 1 działu I. Wodociąg zmienia swą treść z:

Istniejący wodociąg przebiegający po działkach prywatnych wzdłuż ulicy Geodetów na odcinku od wjazdu do C.H. AUCHAN do ul. Julianowskiej należy przebudować lokalizując w pasie drogowym poza pasem jezdnym.

na:

Istniejący wodociąg przebiegający po działkach prywatnych wzdłuż ulicy Geodetów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Puławską do ul. Julianowskiej należy przebudować lokalizując w pasie drogowym poza pasem jezdnym.

Dział I. Wodociąg omawianych warunków technicznych uzupełniony zostaje o zapisy:

2. Włączenie projektowanego wodociągu od strony ulicy Puławskiej do wodociągu Dn800 stalowego. W miejscu włączenia uwzględnić pełen węzeł zamykający, montując dwie przepustnice do zabudowy w ziemi Dn800 oraz zasuwę odcinającą na odejściu PE Dn250. Średnica min Dn250 mm.
3. Dokonać wymiany istniejących przyłączy wodociągowych w zakresie od wodociągu do granicy pasa drogowego. Uwzględnić przy tym posesje nie posiadające przyłączy. Średnica przyłącza min. Dn40 mm.
4. Zasuwę domowe lokalizować w pasie drogowym, tuż przed granicą posesji.
5. Rury wodociągowe minimum PE 100 SDR 11.

Punkt 1 działu II. Kanalizacja sanitarna zmienia swą treść z:

Należy zaprojektować brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek na odcinku od wjazdu do C.H. AUCHAN do ulicy Chabrów.

na:

Należy zaprojektować brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej w ulicy Geodetów wraz z odgałęzieniami do granic działek na odcinku od skrzyżowania z ulicą Puławską do ulicy Chabrów.

Pozostałe zapisy przedmiotowych warunków technicznych pozostają bez zmian.

PWiK-PIASECZNO  
DZIAŁ INWESTYCJI I UZGODNIEN  
Główny Specjalista  
Z poważaniem  
Robert Bazarnek



### 5.3. WARUNKI TECHNICZNE NR 176/WKD/14 Z DNIA 29.04.2014r.

**PWiK-Piaseczno**  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

WWW.PWIKPIASECZNO.PL

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE  
Wydział Architektoniczno-Budowlany  
ul. Rybickowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 756 61 63



URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO  
KANCELARIA

wysłano 2014-04-30  
dnia 2014-04-30  
o dz. 2014-04-30  
liczba 2014-04-30  
Nr sprawy 2014-04-30

Piaseczno, dn. 29 kwiecień 2014r.

Inwestor:  
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno  
Wydział Inwestycji  
ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

DZIAŁ INWESTYCJI I UZGODNIEŃ  
Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

## WARUNKI TECHNICZNE

przyłączenia do sieci wod-kan nr 176/WD/14

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie określa poniżej warunki dotyczące budowy infrastruktury wod-kan w związku z przebudową i rozbudową ulicy Energetycznej w Piasecznie, po uwzględnieniu następujących wymogów.

#### I. Wodociąg

1. Należy zaprojektować odcinek sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż DN225 pomiędzy końcówką przewodu w rejonie Osiedla Multihekk, a przewodem w ulicy Geodetów.

#### II. Kanalizacja deszczowa


1. Wody opadowe z pasa drogowego przebudowywanej ulicy należy odprowadzać do komory deszczowej w skrzyżowaniu ulic Energetyczna/Rubinowa.
2. Należy przewidzieć przetłoczenie istniejących kanałów odprowadzających wody opadowe z Osiedla Patronat do nowoprojektowanego kanału
3. PWiK Piaseczno Sp. z o.o. jest w posiadaniu dokumentacji projektowej oraz prawomocnego pozwolenia na budowę z dn. 19.09.2012r. dotyczącej kolektora deszczowego w ul. Energetycznej na odcinku od ulicy Rubinowej do ulicy Wilanowskiej.

#### III. Wymagania ogólne


1. Wszystkie rozwiązania techniczne dotyczące nowoprojektowanej infrastruktury wod-kan należy sukcesywnie uzgadniać z PWiK Piaseczno.
2. Istniejące uzbrojenie na sieci wod-kan należy dostosować do nowoprojektowanych rzędnych ulicy.
3. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytzycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt złożyć do uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.
4. Miejsca włączenia do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej wskazano na załączniku mapowym.
5. Do dokumentacji technicznej należy dołączyć dokumenty potwierdzające stan własności terenu, na którym lokalizowana jest projektowana infrastruktura wod-kan.
6. Niniejsze warunki techniczne anulują wszystkie dotychczasowe warunki techniczne i aktualizacje warunków technicznych wydane przez naszą Spółkę.
7. Ważność warunków 2 lata.

PWiK PIASECZNO  
DZIAŁ INWESTYCJI I UZGODNIEŃ  
Główny Specjalista  
Robert Bazanek


















**5.4.AKTUALIZACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH NR 178/WKD/14 ORAZ  
176/WKD/14 Z DNIA 06.10.2016r.**

URZĄD POWIATOWY W PIASECZNIE  
Wydział Architektoniczno-Budowlany  
ul. Chyliczkowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 756-61-63

**PWiK-Piaseczno**  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

WWW.PWIKPIASECZNO.PL



Piaseczno 06 października 2016 r.

pismo nr WT/72/16/RB

DZIAŁ INWESTYCJI  
Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

ROBIMART Sp. z o.o.  
Ul. Staszica 1  
05-800 Pruszków

Dotyczy: **aktualizacja warunków technicznych nr 176/WD/14 z dn. 29.04.2014 r. oraz  
178/WKD/14 z dn. 29.04.2014 r.**

W związku z otrzymanym dnia 03.10.2016 r. wnioskiem nr GPI-09/288/09-2016 z dnia 28.09.2016 r. przedłuża się ważność warunków technicznych nr 176/WD/14 i 178/WKD/14 z dn. 29.04.2014 r. dotyczących projektowania i wykonania infrastruktury wod-kan w związku z przebudową ul. Geodetów na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej oraz ulicy Energetycznej na odcinku od ul. Geodetów do Rubinowej w Piasecznie **do dnia 31.12.2017 r.**

Z poważaniem

PWiK Piaseczno  
Główny Specjalista ds. Inwestycji  
Robert Bożanek

Załączniki:

1. Warunki techniczne 178/WKD/14 z dn. 29.04.2014 r - korekta

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno  
KRS: 0000324880 | NIP: 123-11-71-794 | tel.: (22) 750 23 20 | kontakt@pwikpiaseczno.pl





Rozbudowa dróg gminnych - ul. Geodetów i Energetycznej w Józefosławiu, Piasecznie, Julianowie i Mysiadle wraz z budową odcinka drogi gminnej - ul. 9KDL w Mysiadle

Starosta Piaseczyński, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14  
Zespół Obsługi Koordynacji Dokumentacji Projektowej - Wydział Geodezji i Katastru  
05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04, fax. 22 735 58 05

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE  
Wydział Architektoniczno-Budowlany  
ul. Chyliczkowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 735 58 04

gmina: Piaseczno, Lesznówola

obręb: 2, 3, 8, 9, Józefosła, Julianów, KPGO Mysiadło, Mysiadło

ulica: Geodetów, Energetyczna, Granitowa, Rubinowa

7.	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Nie dotyczy	
8.	ZARZĄDCA DRÓG POWIATOWYCH	Nie dotyczy	
9.	BIGNIEL WYSOWYŃSKI GMINA - PIASECZNO	UZGODNIOMO BEZ UWAG. 24.11.2017	
10.	<i>Andrzej Olczyk</i> GMINA - LESZNÓWOLA	Uzgodniono bez uwag.	
11.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZE KALWARII	Nie dotyczy	
12.	POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.	Nie dotyczy	
13.	<i>Stefan St. Zupała</i> CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH	UZGODNIOMO z Centrum Wsparcia i Teleinformatyki Sił Zbrojnych z uwagami / bez uwag Dnia 24.11.2017	
14.	<i>Zbigniew Zawadzki</i> PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI PIASECZNO	UWAGI / UZGODNIOMO BEZ UWAG 24.11.2017	
15.	OPERATOR GAZOCIAGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM	Nie dotyczy	

W naradzie koordynacyjnej brały udział podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z lokalizacją projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.

**UWAGI CZŁONKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ**

AD.5. ARK 5 KOLIZJA PROJEKTOWANEJ SIECI GAZOWEJ ZE STUPAMI  
ENERGETYCZNYMI W PUNKTACH 935-937. 24.11.17 *fluh*

Ad.1 - Brak uzgodnień koncepcji z PGE Dystrybucja -  
mimo, że nie ma się do wyodrębnienia Wzrostu Miejskiej Sieci Gazowej  
i do jej planu i celu uzgodnienia. 2017-11-24

Brak kolizji z siecią elektroenergetyczną; wskazana kolizja dotyczy nieaktualnego  
projektu sieci SN z 2008r. który wykresłowa na planach koordynacyjnych.  
Dokumentacja uzupełniona o uzgodnienia koncepcji z PGE Dystrybucja Oddział Warszawa.

30.11.2017 PROJEKTANT  
inż. Marcin Jachubek  
UDP nr L001/0609/POOD/06

Protokół narady koordynacyjnej nr GEK.6630.558.2017

Strona 2

Starosta Piaseczyński, 05-500 Piaseczno, ul. Chylickowska 14  
Zespół Obsługi Koordynacji Dokumentacji Projektowej - Wydział Geodezji i Katastru  
05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04, fax. 22 735 58 05

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE  
Wydział Architektoniczno-Budowlany  
ul. Chylickowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 756-61-63

05 W PUNKTACH G13 - G14 TRASA PROJEKTOWANEGO GAZOCIĄGU  
PRZEBIEGA POD ISTNIEJĄCYMI DRZEWAMI, 12.12.2017

Ad. 2 W związku z uzupełnieniem uzgodnień koncepcji, ze dnia 07.11.2016  
opracując plan kierunków sygnalizacji świetlnej i sygnalizacji akustycznej  
w dniu 24.11.2017,  
uzgodniono z upr. województwa

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa  
Rejon Energetyczny Jędrzejów  
Zabrania się wykonywania prac ziemnych w odległości mniejszej  
niż 1m od słupów linii elektroenergetycznych  
nN-0.4kV, SN-15kV, WN-110kV.  
Prace ziemne w strefie zbliżenia do słupów (1-2m)  
wykonywać ręcznie bez naruszania posadowienia fundamentów słupów  
pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jędrzejów  
z zachowaniem wiedzy technicznej zawartej w PN-5100  
linie napowietrzna na czas prowadzenia prac wyłączyć spod napięcia.

inż. Jędrzejów S.A. Oddział Warszawa  
Rejon Energetyczny Jędrzejów  
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami elektroenergetycznymi  
prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności  
zgodnie z wiedzą techniczną zawartą w PN-5100  
Prace wykonywać wyłącznie pod nadzorem i nadzorem  
urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia  
O terminie rozpoczęcia prac ziemnych powiadomić  
inspektora Nadzoru i Centrum Dyspozytorskie RE Jędrzejów  
tel. 22 701 32 00 lub 22 701 32 22  
Prace wykonywać bezwzględnie pod nadzorem uprawnionego  
pracownika Rejonu Energetycznego Jędrzejów

Ad. 5. Wszelkie drzewa i krzewy kolidujące z projektem zostaną usunięte.  
Pomysły informację umieszczono na wszystkich planach koordynacyjnych

06.12.2017

PROJEKTANT  
inż. Marcin Jędrzejewski  
upr. nr 000009/POOD/06

Ad. 17 1. Na projektowanym wodociągu w rejonie pkt USA zaprojektować  
wykonanie p.p.z.  
2. Brak trasy kanału p.p.z. pkt 2241 - k266.  
3. W92 - W93 Hydroant bakaliczowa przed ogrodzeniem działki prywatnej.  
4. Istniejące hydroanty p.p.z. pkt 2241 - k266. p.p.z. prywatnej (W103) W103, W103 itp.

Ad. 5.

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową i jej pobliżu  
prace prowadzić ręcznie w porozumieniu  
i pod nadzorem O/Warszawa  
02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4A

Kable energetyczne (telekomunikacyjne)  
krzyżujące się z przewodami gazowymi  
układać w rurach ochronnych  
zgodnie z PN-91/M-34501

8.12.17

Ad. 14

Uzupełniono trasę kanału p.p.z. pkt 258 - 245. Kanał będzie przebiegał po trasie  
proj. k.d. 1214/09 i k.794/12.  
Uzupełniono hydroanty w pkt. W58', W92', W103'

PROJEKTANT  
inż. Marcin Jędrzejewski  
upr. nr 000009/POOD/06  
Strona 3

Protokół narady koordynacyjnej nr GEK.6630.558.2017



**Starosta Piaseczyński**, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliżkowska 14  
Zespół Obsługi Koordynacji Dokumentacji Projektowej - Wydział Geodezji i Katastru  
05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04, fax. 22 735 58 03

**STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE**  
**Wydział Architektoniczno-Budowlany**  
ul. Chyliżkowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 756-61-63

## II. ODSTĘPSTWO ODNOŚNIE LOKALIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ POD JEZDNIĄ DROGI GMINNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE  
Wydział Inżynierii Budowlanej  
ul. Chyliczkowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 756-61-63

### STAROSTA PIASECZYŃSKI

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno  
tel.(22) 756-61-63, fax. (22) 737-11-58

Piaseczno, 6 listopada 2017 r.

ARB.6740.3.48.2017.MD

ROBIMART

### POSTANOWIENIE

Wpłynęło dn. 09.11.2017

Na podstawie art.9 ust. 2 w związku z art 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) czytaj dalej ustawy – Prawo budowlane i art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po uzyskaniu upoważnienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 października 2017 r., znak: DDP.4.454.669.2017.MB/MA.2

#### udzielam zgody na odstępstwo

od przepisów § 140 ust. 8 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124), polegające na usytuowaniu odcinków sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz gazowej pod jezdnią drogi gminnej nr: 280436W (ul. Geodetów) klasy Z w miejscowościach: Piaseczno, Mysiadło, Józefosław, gmin: Piaseczno oraz Lesznówola,

dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

pod warunkiem

- 1) lokalizacji zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych, w miarę możliwości, w osi pasa ruchu,
- 2) spełnienia wymagań forlano-prawnych i technicznych, określonych przez zarządcę dróg.

### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, organem właściwym miejscowo do udzielenia lub odmowy odstępstwa jest Starosta Piaseczyński.

Pełnomocnik inwestora złożył w tutejszym organie dnia 26 lipca 2017 r. wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów § 140 ust.8 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124). Następnie dnia 21 sierpnia 2017 r. pełnomocnik inwestora uzupełnił wniosek, po wcześniejszym wezwaniu przez organ. Zatem dnia 4 września 2017 r. Starosta Piaseczyński na podstawie art. 9 ust. 3 wystąpił zgodnie z wnioskiem inwestora do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa o upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo.

W związku z pismem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 września 2017 r., nr rej. DDP.4.454.669.2017.MB/MA.1, uzupełniono sprawę pismem z dnia 10 października 2017 r.

ARB.6740.3.48.2017.MD

Strona 1/2



STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE  
Wydział Architektoniczno-Budowlany  
ul. Chyliżkowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 756-61-63

W dniu 31 października 2017 r. wpłynęło do tutejszego urzędu upoważnienie przez Ministra Starostę Piaseczyńskiego do wyrażenia zgody na powyższe odstępstwo.

Realizacją inwestycji obejmuje budowę brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz przeniesienie sieci wodociągowej z terenów prywatnych w teren pasa drogowego. Rozbudowa drogi generuje szereg kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu w tym siecią gazową, gdzie przewody odcinkowe obecnie są zlokalizowane pod chodnikami i pobocznymi, znajdują się pod planowanymi pasami jezdni drogi. Mnogość zagadnień związanych z rozbudową sieci uzbrojenia terenu w połączeniu z potrzebami rozbudowy układu drogowego w obszarze istniejącej intensywnej zabudowy skutkuje koniecznością poszukiwania kompromisowych rozwiązań formalnych i technicznych pozwalających pogodzić interes społeczny w realizacji szeroko rozumianej infrastruktury technicznej w pasie ulicy Geodetów.

Organ uznał, że jest to uzasadniony przypadek dopuszczający odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. Zatem zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli na osiągnięcie zamierzonego celu przez wnioskodawcę.

W związku z powyższym i uwzględniając zapis art. 9 ust. 1, w którym wskazano że „odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia” organ uznał za zasadne udzielenie zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów, w zakresie powyższego zamierzenia budowlanego.

W związku z otrzymaniem pozytywnej opinii Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DDP.4.454.669.2017.MB/MA.2, NK: 168232/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych postanowiono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje prawo do wniesienia zażalenia. Zgodnie z § 142 k.p.a.: „Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji”, zatem niniejsze postanowienie może być kwestionowane jedynie w ramach wniesionego odwołania od decyzji wydanej w sprawie, w której postanowienie zapadło.

z up. Starosty Piaseczyńskiego  
*[Podpis]*  
mgr/inż. Sylwia Moszczyńska-Słaś  
Naczelnik Wydziału  
Architektoniczno-Budowlanego

#### Otrzymują:

1. Pan Mariusz Jaciubek – pełnomocnik inwestora  
ul. Staszica 1, piętro V, 05-800 Pruszków
2. aa

#### Do wiadomości:

3. Minister Infrastruktury i Budownictwa  
Departament Budownictwa  
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa  
dot. DDP.4.454.669.2017.MB/MA.2, NK: 168232/17

ARB.6740.3.48.2017.MD

Strona 2/2

### III. CZĘŚĆ PROJEKTOWA

#### 7. OPIS DO PROJEKTU

##### 7.1. WSTĘP

###### 7.1.1. Materiały wyjściowe

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią:

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiędzy Gminą Piaseczno a Robimart Sp. z o.o.
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez geodetę uprawnionego Piotra Bambit,
- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez uprawnionego geologa Marcina Kołpaczyńskiego,
- Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów w sierpniu 2016 r.,
- Warunki techniczne nr 178/WKD/14 z dnia 29.04.2014r, wydane przez PWiK w Piasecznie,
- Warunki techniczne nr 176/WKD/14 z dnia 29.04.2014r, wydane przez PWiK w Piasecznie,
- Zmiana warunków technicznych nr 178/WKD/14r z dnia 01.10.2014r, wydana przez PWiK w Piasecznie,
- Aktualizacja warunków technicznych nr 178/WKD/14 oraz 176/WKD/14 z dnia 06.10.2016r, wydana przez PWiK w Piasecznie,
- protokół z narady koordynacyjnej nr: GEK.6630.558.2017 z dnia 08.12.2017 wraz z załącznikiem mapowym,
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Uzgodnienia Międzybranżowe
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2. marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z późn. zm.,
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z późn. zm.);



- Wytyczne i zalecenia Zamawiającego przekazane na etapie opracowywania dokumentacji.

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE  
Wydział Architektoniczno-Budowlany  
ul. Chyliczkowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 756-61-63

### 7.1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy dróg gminnych - ul. Geodetów i Energetycznej w Józefosławiu, Piasecznie, Julianowie i Mysiadle wraz z budową odcinka drogi gminnej - ul. 9KDL w Mysiadle na terenie Gminy Piaseczno i częściowo na terenie Gminy Lesznowola. W ramach niniejszej dokumentacji zawarto również roboty budowlane dotyczące budowy odwodnienia dla fragmentu ulicy Rubinowej przyległego do ul. Geodetów.

Inwestycja będzie realizowana w trybie ZRID.

Celem inwestycji jest zapewnienie obsługi ruchu pojazdów samochodowych, rowerzystów oraz pieszych na przedmiotowych ulicach a także poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich ich użytkowników poprzez segregację ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego na niezależnych ciągach komunikacyjnych wraz z poprawą estetyki i komfortu użytkowania elementów pasa drogowego.

Realizacja inwestycji wymaga przebudowy kolizji z infrastrukturą techniczną tj. siecią wodociągową, siecią kanalizacyjną, siecią gazową, siecią energetyczną, istniejącym oświetleniem ulicznym, siecią telekomunikacyjną.

### 7.1.3. Cel i zakres dokumentacji

Dokumentacja ma na celu uzyskanie decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie, którego prowadzone będą roboty związane z budową przedmiotowego skrzyżowania.

Zakres opracowania obejmuje przebudowę kolizji sieci wodociągowej z nowym układem drogowym oraz budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Tulipanów. Przebudowa sieci wodociągowej polegać będzie na przesunięciu trasy przewodu poza jezdnię oraz poza działki prywatne.

#### Ulica Geodetów:

- przebudowa, zgodnie z warunkami technicznymi nr 178/WKD/14 wydanymi przez PWiK w Piasecznie, sieci wodociągowej żeliwnej o średnicy Ø250 na przewód Ø250 PEHD100 - RC na odcinku od ulicy Puławskiej do ulicy Wiejskiej wraz z włączeniem do magistrali wodociągowej Ø800 oraz z

przepięciem i wymianą istniejących a także projektem nowych przyłączy wody do posesji ich nie posiadających w zakresie od wodociągu do granicy pasa drogowego. Długość nowego odcinka sieci L= 569,4m,

- przebudowa sieci wodociągowej o średnicy Ø225 PVC przebiegającej po działkach prywatnych na przewód Ø225 PEHD100 na odcinku od ul. Wiejskiej do wysokości działki 143/12, wraz z przepięciem i wymianą istniejących oraz projektem nowych przyłączy wody do posesji ich nie posiadających w zakresie od wodociągu do granicy pasa drogowego. Długość nowego odcinka sieci L= 189,7m,
- przebudowa sieci wodociągowej o średnicy Ø225 PVC kolidującej z nowym układem drogowym w obrębie skrzyżowania ulicy Geodetów z ul. Ogrodową wraz z przepięciem na sieć Ø225 PEHD100-RC i wymianą istniejących oraz projektem nowych przyłączy wody do posesji ich nie posiadających w zakresie od wodociągu do granicy pasa drogowego. Długość nowego odcinka sieci L= 61,7m,
- przebudowa sieci wodociągowej o średnicy Ø225 PVC przebiegającej po działkach prywatnych na przewód Ø225 PEHD100 na odcinku od ul. Słoneczny Sad do wysokości działki 19/7 wraz z przepięciem i wymianą istniejących oraz projektem nowych przyłączy wody do posesji ich nie posiadających w zakresie od wodociągu do granicy pasa drogowego. Długość nowego odcinka sieci L= 121,1m,
- wymiana istniejących oraz projekt nowych przyłączy wody do posesji ich nie posiadających w zakresie od wodociągu do granicy pasa drogowego na całej długości ul. Geodetów.
- budowa, zgodnie z warunkami technicznymi nr 178/WKD/14 wydanymi przez PWiK w Piasecznie, sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø200 na odcinku od ulicy Puławskiej do ulicy Tulipanów wraz z przyłączami do działek przylegających do ulicy w zakresie od projektowanej sieci do granicy pasa drogowego.
- budowa przyłącza tłoczego od kanalizacji tłocznej w ul. Chabrów do działki nr 23/2.

Zgodnie z danymi zawartymi w warunkach technicznych oraz na mapie do celów projektowych dla przebudowywanych odcinków sieci dane techniczne



odnośnie średnic, spadków przewodów i jego rzędnych są niepełne, dlatego też Wykonawca jest zobowiązany przed zamówieniem materiałów wykonać przekopy kontrolne w celu określenia faktycznych danych przewodów.

## 7.2.STAN ISTNIEJĄCY

### 7.2.1.Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Ulica Geodetów zlokalizowana jest na północnym pograniczu Gminy Piaseczno na styku z Gminą Lesznowola.

Wzdłuż ulicy na przedmiotowym odcinku występuje wielkopowierzchniowa zabudowa handlowo-usługowa (Auchan) lub tereny pod nią przeznaczone (tereny po KPGO), usługowa motoryzacyjna (warsztaty samochodowe, salon i serwis Toyota) a także zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.

W granicy pasa drogowego występują pojedyncze drzewa i krzewy nie stanowiące jednak uporządkowanej zieleni.

Ulica Energetyczna zlokalizowana jest w północnej części miasta Piaseczna.

Wzdłuż ulicy na przedmiotowym odcinku występuje zabudowa przemysłowo-usługowa, zabudowa elektroenergetyczna (stacja elektroenergetyczna), zabudowa usługowa motoryzacyjna a także zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.

W granicy pasa drogowego występują pojedyncze drzewa i krzewy nie stanowiące jednak uporządkowanej zieleni.

W ul. Geodetów biegnie wodociąg Ø250 i Ø225, który zasila zlokalizowane przy niej budynki oraz na fragmentach kanały sanitarne grawitacyjne lub tłoczne. W ul. Energetycznej znajduje się kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø600 oraz wodociąg Ø315.

### 7.2.2.Charakterystyka podłoża gruntowego

Na podstawie kryteriów w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do I kategorii geotechnicznej. Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami geologicznymi. Jest to podłoże warstwowe.

Na podstawie badań geotechnicznych stwierdzono występowanie w podłożu pod nasypem niekontrolowanym i warstwą piasków gruntów spoistych tj. glin, glin piaszczystych i piasków gliniastych. Ustalona grupa nośności podłoża – G3.

Wodę gruntową nawiercono na głębokości 2,3m. p.p.t.

Na skutek długotrwałych opadów bądź ich braku oraz w okresie wiosennych roztopów istnieje możliwość wahań się poziomu wód podziemnych oraz czasowego utrzymywania się wód opadowych na stropie utworów spoistych.

Głębokość strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1m p.p.t.

Szczegółowe informacje o parametrach podłoża gruntowego zamieszczono w opinii geotechnicznej.

### 7.2.3. Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji

Na terenie inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

- sieć kanalizacji deszczowej,
- sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna i tłoczna),
- sieć wodociągowa,
- sieć gazowa,
- napowietrzne i kablowe sieci energetyczne nN i sN,
- napowietrzne i kablowe sieci telekomunikacyjne,
- oświetlenie drogowe.

### 7.3. STAN PROJEKTOWANY

Istniejące przewody wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na przebudowywanych odcinkach należy zlikwidować pod nadzorem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie eksploatującego sieć wodociągową w danym rejonie. Zainstalowane uzbrojenie na likwidowanym wodociągu w postaci zasuw liniowych oraz hydrantów podziemnych i nadziemnych należy także zdemontować bez jego uszkodzenia i przekazać do gestora sieci.

Przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej dokona Inwestor przed realizacją układu drogowego ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie. Przebudowa została zaprojektowana w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącego i projektowanego uzbrojenia.



Przebudowa odcinków sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana zgodnie z w/w warunkami oraz z przepisami prawa budowlanego i w sposób zapewniający jej bezpieczną eksploatację.

Zakres przebudowy sieci wg pkt. 8.1.3.

### 7.3.1. Sieć wodociągowa

Projektowane przewody wodociągowe zostały usytuowane w pasie drogowym częściowo także w pasie jezdnym ulicy Geodetów. Istniejące rurociągi żeliwne Ø250 oraz Ø225 PVC zastąpiono rurociągami PEHD100-RC SDR11 lub PEHD100 SDR11 o średnicach Ø250 lub Ø225 łączonymi za pomocą zgrzewania czołowego. Natomiast przyłącza zaprojektowano z rur Ø90, Ø63, Ø50 PE100 SDR11 łączonych do średnic Ø63 włącznie za pomocą kształtek PE skręcanych, dla średnic powyżej Ø63 za pomocą zgrzewania.

Nad przewodem należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną o szerokości min. 20cm z wkładką metalową.

W węzłach zaprojektowano kształtki żeliwne wykonane jako odlew monolityczny, na ciśnienie nominalne PN16. Przy połączeniach kołnierzowych należy stosować kołnierze galwanizowane lub epoksydowane. Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej. Przyłącza kołnierzowe powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 1092-2:1999.

Włączenia przyłączy o średnicy do Ø63 włącznie zaprojektowano za pomocą nawierteł wodociągowych z żeliwa sferoidalnego z odejściem z gwintem wewnętrznym G1 1/2", G2" oraz zasuwą żeliwną z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym oraz ze złączem do rur PE.

Dla odejść o średnicy Ø90 i więcej włączenia do wodociągu zaprojektowano przy użyciu trójnika kołnierzowego. Za trójnikiem należy zamontować zasuwę kołnierzową.

Zasuwy równoprzelotowe, kołnierzowe PN16 wykonane z żeliwa sferoidalnego z obudową teleskopową zaprojektowano także na przebudowywanych przewodach w węzłach oraz na odcinkach między węzłami w odstępach nie większych niż 200m.

Wymagania odnośnie zasuw:

- przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

- przyłącza z gwintami wewnętrznymi i wewnętrжно-zewnętrznymi G1 1/2", G2",
- długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,
- armatura równoprzelotowa zgodnie z EN-736-3,
- wkrętka mosiężna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykręceniem,
- trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym zawieszony w gnieździe pokrywy a nie na wkręcie oporowej,
- kadłub, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15,
- nakrętka zawieszenia klina w trzpieniu - niewymienna, wykonana z mosiądzu,
- zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową,
- obudowa z zasuwą tworzą komplet,
- pręt obudowy - trzpień wykonany z pręta stalowego o przekroju kwadratowym,
- kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z żeliwa,
- obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,
- całość obudowy zabezpieczona przed korozją.

Zasuwy zaopatrzone w obudowę teleskopową należy umieścić w skrzynce PE z pokrywą żeliwną o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o średnicy pokrywy min. 150mm i wysokości min. 270mm. Skrzynki należy obrukować w kręgu betonowym o wymiarach D=800mm, H=500mm. Oznakowanie armatury wodociągowej na stałych elementach otoczenia lub słupkach betonowych tabliczkami wraz z elementami znakującymi z tworzywa sztucznego ABS odpornego na warunki atmosferyczne, w wymiarach i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700.

Na sieci wodociągowej w celach ochrony przeciwpożarowej obiektów zlokalizowanych przy przebudowywanych ulicach przewidziano hydranty DN80 rozmieszczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. "w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych". Hydranty zlokalizowano także w najniższych i najwyższych punktach przewodów dla odpowietrzenia i odwodnienia rurociągów.



Hydranty należy instalować na odgałęzieniach od przewodów, na których zamontowana zostanie także zasuwa odcinająca umożliwiającą odcięcie hydrantu bez konieczności przerywania przepływu w przewodzie wodociągowym.

Generalnie zaprojektowano hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzających zagrożenie dla ruchu kołowego lub pieszego zaprojektowano hydranty podziemne.

Wymagania odnośnie hydrantów:

- przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,
- zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową,
- korpus górny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, kolumna żeliwna, trzepień ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana,
- dla hydrantów nadziemnych możliwość obrotu korpusu górnego po montażu o 360°,
- zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą. Dodatkowe zamknięcie stanowi kula gumowana umieszczona w korpusie kulowym,
- odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu,
- przy ciśnieniu 0,2MPa wydajność hydrantów powinna wynosić minimum dla DN80-10dm<sup>3</sup>/s,
- Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie.

Przy węzłach, łukach 30°, 45°, 90° należy wykonać bloki oporowe natomiast przy uzbrojeniu należy wykonać bloki podporowe zgodnie z normą BN-81/9192-05 oraz zaleceniami producenta rur. Klasa betonu co najmniej C16/20. Bloki oporowe i podporowe odizolować od przewodów i kształtek warstwą papy bitumicznej, grubą folią lub taśmą z tworzywa. Ściany oporowe bloków powinny przylegać do nienaruszonego gruntu i zapewnić stateczność bloku.

### 7.3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej

Projektowana sieci kanalizacji sanitarnej została usytuowana w pasie drogowym pod pasem jezdnią ulicy Geodetów.

Projektowaną grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur o średnicach Ø200, Ø160, z PVC (polichlorek winylu) o ścianie litej jednowarstwowej, kielichowych łączonych na uszczelki o sztywności obwodowej SN 8 kN/m<sup>2</sup> charakteryzujących się odpornością na wysoką temperaturę zgodnie z normami PN-EN 13598-2, PN-EN 13476+A1:2009 i PN-EN 1401-1:2009. Rury i kształtki użyte do budowy kanałów powinny być oznaczone na zewnątrz w sposób czytelny i trwały, zgodnie z odpowiednimi normami.

Na trasie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne Ø1200 betonowe połączeniowe spełniające wymagania norm PN-B-10729:1999 oraz PN-EN-1917 oraz zgodne z wymaganiami zawartymi w aprobatkach Technicznych oraz normach związanych.

Studzienki Ø1200 zaprojektowano z prefabrykowanych kręgów betonowych łączonych na uszczelki elastomerowe spełniające wymagania normy EN 681-1, z prefabrykowanymi kinetami.

Wymagania dla betonu z którego wykonane zostaną prefabrykowane elementy studzienek:

- prefabrykaty z elementów betonowych należy wykonać z betonu klasy nie niższej od C35/45 (B45),
- beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, także w kinecie,
- zawartość jonów chlorków w betonie niezbrojonym nie powinna przekraczać 1,0%,
- zawartość jonów chlorków z betonie zbrojonym włóknem stalowym i żelbecie nie powinna przekraczać 0,4%,
- nasiąkliwość nie powinna być przekraczać 4,5% masy,
- odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności nie powinien być mniejszy niż F150,
- odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności w roztworze NaCl nie powinien być mniejszy niż F30,
- przepuszczalność wody przez beton, stopień wodoszczelności nie powinien być mniejszy niż W10,

Przejścia szczelne dla kanałów przez ścianki studzienek winny być wykonane i osadzone fabrycznie oraz zapewniać elastyczność połączenia.



Studzienki wykonane z elementów prefabrykowanych należy posadowić na płycie żelbetowej z betonu C 12/15 o grubości minimum 0,10 m i o średnicy większej od średnicy zewnętrznej studzienki o minimum 0,10 m.

Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika  $I_s = 0.98$ , moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2.2.

Studnie należy wyposażyć we włazy kanałowe okrągłe o średnicy  $\varnothing 600$  klasy D400 wg PN-EN-124, z korpusem z żeliwa o wysokości min. 140mm.

Studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe wykonane z żeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101 rozmieszczone w pionie co 0,3m, i tyle samo pomiędzy osiami stopni, w odległości od ściany studzienki 0,15m.

Wewnętrzne powierzchnie studzienek należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi całkowicie odcinającymi dostęp środowiska agresywnego.

Studnie zlokalizowane w drodze jezdnej muszą posiadać pierścienie odciążające.

Włazy studni należy sytuować w miejscu najmniej narażonym na oddziaływanie kół pojazdów tj. najbliżej osi pasa ruchu wykorzystując mimośrodowe położenie wjazdu względem osi studni.

### 7.3.3. Wykaz materiałów podstawowych

L.p	Nazwa materiału	J.m	Ilość
<b>Przebudowa wodociągu w ulicy Geodetów</b>			
1	Rury ciśnieniowe polietylenowe do wody $\varnothing 250$ PEHD 100-RC SDR11	mb	432,5
2	Rury ciśnieniowe polietylenowe do wody $\varnothing 225$ PEHD 100 SDR11	mb	136,9
3	Rury ciśnieniowe polietylenowe do wody $\varnothing 225$ PEHD 100-RC SDR11	mb	213,6
4	Rury ciśnieniowe polietylenowe do wody $\varnothing 225$ PEHD 100 SDR11	mb	158,9
5	Rury ciśnieniowe polietylenowe do wody $\varnothing 200$ PEHD 100 SDR11	mb	42,3
6	Rury ciśnieniowe polietylenowe do wody $\varnothing 160$ PEHD 100 SDR11	mb	13,3
7	Rury ciśnieniowe polietylenowe do wody $\varnothing 110$ PEHD 100 SDR11	mb	82,3
8	Rury ciśnieniowe polietylenowe do wody $\varnothing 90$ PEHD 100 SDR11	mb	27,8
9	Rury ciśnieniowe polietylenowe do wody $\varnothing 50 \times 4,6$ PEHD 100-RC SDR11 ( przyłącza)	mb	240,9
10	Trójnik redukcyjny z żeliwa sf. 800/300	szt.	1
11	Trójnik redukcyjny z żeliwa sf. 250/200	szt.	1
12	Trójnik redukcyjny z żeliwa sf. 250/100	szt.	2
13	Trójnik redukcyjny z żeliwa sf. 250/150	szt.	1
14	Trójnik redukcyjny z żeliwa sf. 250/80	szt.	4
15	Trójnik z żeliwa sf. 250/250	szt.	2



16	Trójkąt redukcyjny z żeliwa sf. 200/80	ul. Chyliczkowska 4 06-500 Piaseczno tel. 22 756-61-83	szt.	5
17	Trójkąt redukcyjny z żeliwa sf. 200/100		szt.	4
18	Trójkąt z żeliwa sf. 200/200		szt.	2
19	Opaska do nawiercania dla rur 250, żeliwna z gwintem wewnętrznym 250/ 1 1/2"		kpl	15
20	Opaska do nawiercania dla rur PE, żeliwna z gwintem wewnętrznym 225/ 1 1/2"		kpl	11
21	Zwężka dwukołnierzowa żeliwna DN300/250		szt.	1
22	Zwężka dwukołnierzowa żeliwna DN250/80		szt.	1
23	Zwężka dwukołnierzowa żeliwna DN250/200		szt.	3
24	Zwężka dwukołnierzowa żeliwna DN200/80		szt.	1
25	Króciec dwukołnierzowy żeliwny DN80, L=0,8m		szt.	5
26	Tuleja kołnierzowa Ø250/DN250 z luźnym kołnierzem		szt.	17
27	Tuleja kołnierzowa Ø225/DN200 z luźnym kołnierzem		szt.	23
28	Tuleja kołnierzowa Ø200/DN200 z luźnym kołnierzem		szt.	2
29	Tuleja kołnierzowa Ø160/DN150 z luźnym kołnierzem		szt.	1
30	Tuleja kołnierzowa Ø110/DN100 z luźnym kołnierzem		szt.	7
31	Tuleja kołnierzowa Ø90/DN80 z luźnym kołnierzem		szt.	3
32	Nasuwka 225PE		szt.	1
33	Nasuwka 200PE		szt.	1
34	Nasuwka 160PE		szt.	1
35	Nasuwka 110PE		szt.	8
36	Nasuwka 90PE		szt.	3
37	Nasuwka 50PE		szt.	33
38	Łuk segmentowy 18° Ø250		szt.	1
39	Łuk segmentowy 9° Ø250		szt.	2
40	Łuk segmentowy 13° Ø250		szt.	2
41	Łuk segmentowy 31° Ø250		szt.	1
42	Łuk segmentowy 28° Ø250		szt.	1
43	Łuk segmentowy 10° Ø250		szt.	1
44	Łuk segmentowy 8° Ø250		szt.	3
45	Łuk segmentowy 14° Ø250		szt.	1
46	Kolano 90° Ø250		szt.	1
47	Łuk segmentowy 7° Ø225		szt.	2
48	Łuk segmentowy 6° Ø225		szt.	2
49	Łuk segmentowy 8° Ø225		szt.	1
50	Łuk segmentowy 69° Ø225		szt.	1
51	Łuk segmentowy 17° Ø225		szt.	1
52	Łuk segmentowy 47° Ø225		szt.	1
53	Kolano 90° Ø225		szt.	2
54	Kolano 45° Ø225		szt.	4
55	Kolano 45° Ø200		szt.	2
57	Przepustnica kołnierzowa DN800 do zabudowy w ziemi + obudowa + skrzynka z pokrywą żeliwną		kpl	2
58	Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN250 + obudowa + skrzynka PE z pokrywą żeliwną		kpl.	6
59	Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN200 + obudowa + skrzynka PE z pokrywą żeliwną		kpl.	8
60	Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN150 + obudowa + skrzynka PE z pokrywą żeliwną		kpl.	1
61	Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 + obudowa + skrzynka PE z		kpl.	4



	pokrywą żeliwną		
62	Zasuwa żeliwna kołnierзова DN80 + obudowa + skrzynka PE z pokrywą żeliwną	kpl.	5
63	Zasuwa żeliwna 1 1/2" z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym i złączem do rur PE + obudowa + skrzynka PE z pokrywą żeliwną	kpl.	26
64	Hydrant podziemny kołnierзов DN80 przystosowany do ciśnienia nominalnego 1,6 MPa + skrzynka do hydrantów	kpl.	4
65	Hydrant nadziemny kołnierзов DN80 przystosowany do ciśnienia nominalnego 1,6 MPa	kpl.	3
66	Taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza	mb	1513,1
67	Blok podporowy		
68	Blok oporowy		
<b>Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego w ulicy Geodetów</b>			
1	Rury PVC SN8 Ø200	mb	440,8
2	Rury PVC SN8 Ø160	mb	92,9
3	Studzienka betonowa Ø1200	kpl	15
<b>Budowa przyłącza sanitarnego tłoczego w ulicy Geodetów</b>			
1	Rury ciśnieniowe polietylenowe do wody Ø50x4,6 PEHD 100 SDR17	mb	70,7
2	Zasuwa DN50	kpl.	1

Przewód wodociągowy wraz z armaturą oraz przewody kanalizacji sanitarnej zostały zaprojektowane i powinny być wykonane z materiałów zgodnie z "Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o..

Wszystkie zainstalowane urządzenia i zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PHZ. Urządzenia powinny być instalowane zgodnie z DTR i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi.

#### 7.3.4. Roboty przygotowawcze i pomiarowe

Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie na wejście w teren. O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe wymienione w protokole ZUD-u, następnie odpowiednio: właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości.

Wytyczenia trasy oraz pomiarów wysokościowych powinien dokonać geodeta. Utrzymanie wymaganych spadków oraz przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego wymagają skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach.

Wyprzedzająco w miejscach włączenia sieci projektowanej do istniejącej należy wykonać przekopy kontrolne w celu:

- ustalenia dokładnego zagłębienia istniejących sieci,
- pomiaru średnicy zewnętrznej sieci istniejącej,

- o pomiaru grubości ścianki istniejących sieci.

W/w pomiary należy wykonać w obecności właściciela lub użytkownika sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wyniki pomiarów w formie protokołu stanowią podstawę do określenia szczegółów włączenia projektowanego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do sieci istniejących.

### **Kolizje z istniejącym uzbrojeniem**

Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione na plany sytuacyjne przez służby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia są jednak orientacyjne dlatego usytuowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego pokazane na mapie (planie sytuacyjnym) i na profilach podłużnych może znacznie odbiegać od rzeczywistości. Należy też wziąć pod uwagę również to, że może wystąpić istniejące uzbrojenie nie wykazane na mapie.

W związku z powyższym roboty ziemne w jego rejonie winne być wykonywane bardzo ostrożnie, wyłącznie systemem ręcznym. Przed przystąpieniem do robót jak już wspomniano przebieg istniejącego uzbrojenia należy wytyczyć z udziałem użytkowników uzbrojenia i dla uściślenia jego przebiegu należy wykonać ręcznie sondy poprzeczne pod nadzorem poszczególnych użytkowników. W wypadku stwierdzenia niezgodności w przebiegu istniejących sieci należy powiadomić nadzór autorski celem dokonania ewentualnych korekt w dokumentacji. Odkopane uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie i obudowanie wg rozwiązań typowych jeśli użytkownicy uzbrojenia nie zalecą innych indywidualnych rozwiązań.

Szczególne kłopoty realizacyjne mogą wystąpić przy przekraczaniu rurociągami projektowanymi rurociągów istniejących ze względu na brak inwentaryzacji wysokościowej. W tych wypadkach, gdzie głębokość ułożenia istniejącej infrastruktury będzie odbiegać od przyjętych wg normatywów, konieczna będzie wysokościowa korekta projektowych rurociągów. Ponadto trudności mogą wystąpić przy realizacji sieci projektowanych obok sieci istniejących. W tych rejonach roboty ziemne winne być wykonywane wyjątkowo ostrożnie pod nadzorem służb eksploatacyjnych.

Za awarie spowodowane nieostrożnym wykonywaniem robót odpowiadać będzie wykonawca.



### 7.3.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z:

- PN-68/B-06050 „Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie przy odbiorze”,
- PN-B-10736 „ Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”
- PN-EN-1610 „ Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.”
- PN-98/S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
- Przepisami BHP
  
- Wykop

Przewiduje się, że wykopy na całej długości wykonywane będą w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych szalunkami systemowymi.

W rejonie uzbrojenia roboty ziemne należy obowiązkowo wykonywać systemem ręcznym. Na odcinkach wolnych od uzbrojenia roboty ziemne można wykonywać przy użyciu koparek o niewielkich gabarytach. Warunkiem wykonywania robót ziemnych koparkami jest wcześniejsze wykonanie sond poprzecznych ręcznych dla potwierdzenia, że rejon wykopu jest wolny od infrastruktury podziemnej. Oszacowano, że 70% robót ziemnych wykonanych będzie mechanicznie i 30% ręcznie ze względu na dużą ilość istniejącego uzbrojenia.

Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ z dna wykopu.

Wykop należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni, i innych części stałych. Szerokość wykopu – min 1,0 m, głębokość wg profilu. Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym, w dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów.

- Podsypka

W dnie wykopu wykonać podsypkę piaskowo-żwirową grubości 20cm. Podsypka powinna być zagęszczona do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

- Wypełnienie wykopu

Do wykonania warstw wypełniających, należy przystąpić po przeprowadzeniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. Wypełnienie wykopu należy wykonać z piasku. Materiał obsypki nie może być zamarznięty ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamliwego materiału. Grunt użyty do wypełnienia wykopu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03020.

Wypełnienie wykopu składa się z dwóch etapów:

- wykonania obsypki - wypełniania wykopu w strefie ochronnej rury
- wykonania zasypki – wypełnienie wykopu nad strefą ochronną

Obsypkę wykonywać ręcznie, warstwami, gruntem sypkim, równolegle po obu bokach rurociągu, każdą warstwę zagęszczając. Grubość warstwy nie powinna przekraczać  $\frac{1}{3}$  średnicy rury, ale nie powinna być większa niż 30cm

Zasypkę wykopu warstwami grubości 20 - 30 cm zagęszczając mechanicznie do uzyskania maksymalnego zagęszczenia 0,95 wg skali Proctora wg instrukcji producenta rur.

Miejsca wykonania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oświetlenie na okres nocy.

### **7.3.6.Odwodnienie wykopów**

W przypadku wystąpienia wód gruntowych konieczne będzie odwodnienie wykopów. Sposób odwodnienia należy dostosować do rzeczywistych potrzeb (pompowanie z wykopu lub igłofiltry). Należy zwrócić uwagę, aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopu, robić to poprzez studzienki czerpalne. Wybór systemu odwodnienia wykopu winien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wodę z pompowania odprowadzić poza obręb wykopu. Woda powinna zostać zmagazynowana na terenie budowy (np. w beczkownikach) i zagospodarowana np. w procesie układania i zagęszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W przypadku gdy Wykonawca zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wód, winien on uzyskać wszelkie zgody i pozwolenia wymagane przepisami. Roboty zaleca się prowadzić w okresie statystycznie niskich opadów.



### 7.3.7. Roboty montażowe

Montaż rurociągów należy wykonać w uprzednio wykonanym i umocnionym wykopie. Roboty montażowe wykonać w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C zgodnie ze spadkami od rzędnej niższej do rzędnej wyższej na rzędnych spodu przewodów jak pokazano w graficznej części niniejszego opracowania.

Budowę kanału grawitacyjnego zaleca się wykonywać w następującej kolejności:

- wytyczenie trasy przewodów
- budowa kanałów
- budowa studni

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Budowę wodociągu zaleca się wykonywać w następującej kolejności:

- wytyczenie trasy przewodów
- budowa przewodów
- budowa połączeń wodociągowych, montaż armatury, kształtek i bloków oporowych

Celem usprawnienia montażu rurociągu wodociągowego w wykopie, należy na powierzchni terenu przygotować pełny zestaw kształtek składający się na montaż poszczególnych węzłów. Na uzbrojenie węzłów składają się:

- odgałęzienia ( trójniki, czwórniki )
- zasuwy
- hydranty
- połączenia z rurociągami z innych tworzyw ( żeliwo, PVC)

Montaż winien być wykonywany przez pracowników posiadających uprawnienia dla tego zakresu robót oraz aktualne przeszkolenia BHP. Do montażu rurociągów należy stosować atestowany sprzęt w tym głównie do zgrzewania rur polietylenowych. Roboty montażowe winne być prowadzone w starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach. Przed rozpoczęciem montażu rurociągu

należy przeprowadzić badanie podłoża wg PN-97/B-10725, a następnie wykonać podsypkę.

Do montażu stosować tylko materiały w tym rury, kształtki i armaturę gwarantowanej jakości posiadające atesty oraz certyfikaty dopuszczające do stosowania w warunkach krajowych do budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Zabrania się montażu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu i składowania. Każde zgrzewane połączenia rur winne być sprawdzane.

Rurociągi na końcówkach osłaniać korkami, które należy usunąć dopiero przed wykonaniem połączenia.

Rurociągi polietylenowe po ułożeniu oznakować taśmą sygnalizacyjną o szerokości min. 20cm z wkładką metalową.

Roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi producentów.

Po montażu systemów kanalizacji i wody i po odbiorach należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

### **7.3.8.Próba ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja sieci polietylenowej**

Wymagania i badania przy odbiorze wodociągów określone są w normie PN-B-10725:1997. Norma ta nie zawiera jednak odpowiedniej dla polietylenu procedury badania szczelności odcinków przewodu gdyż nie uwzględnia pękania rury PE w trakcie badania co jest przyczyną spadku ciśnienia wewnątrz rurociągu i tym samym kłopotów z zakończeniem próby szczelności z wynikiem pozytywnym. W związku z tym badania szczelności odcinków przewodu PE należy przeprowadzać zgodnie z procedurą określoną w załączniku A.27 do normy EN 805.

Poza procedurą badania szczelności odcinków przewodu wszelkie inne wymagania normy PN-B-10725 winny być stosowane.

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję przewodów wodociągowych roztworem podchlorynu sodu (250mg/l). Po 48 godzinach należy przeprowadzić intensywne płukanie przewodów z prędkością nie mniejszą niż 1 m/s, tak, aby woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.) Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa.



Odprowadzenie wody popłucznej w miejsce wskazane przez Inwestora. W przypadku nie uruchomienia wodociągu przez 24 h po płukaniu należy powtórzyć płukanie.

### **7.3.9. Badanie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej**

Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610.

#### **Próba na eksfiltrację wody z przewodu.**

Próbie ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować przewody tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia próby należy:

- zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków mechanicznych lub worków pneumatycznych,
- przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 50kPa,
- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas stabilizacji,
- czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min
- poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do wartości próbnej,

Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości:

- 0,15 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> w czasie 30 min. dla kanałów,
- 0,20 dm<sup>3</sup> /m<sup>2</sup> w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych.

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową.

Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610.

### **Próba na infiltrację**

Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją.

Próbie należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. Próbie wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

### **7.4. Uwagi końcowe**

- Realizacja przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej jest ściśle związana z wykonaniem całej Inwestycji jaką jest " Rozbudowa dróg gminnych - ul. Geodetów i Energetycznej w Józefosławiu, Piasecznie, Julianowie i Mysiadle wraz z budową odcinka drogi gminnej - ul. 9KDL w Mysiadle" dlatego też Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi elementami graficznymi i opisowymi dokumentacji (wszystkie branże), nie tylko aby zapoznać się z robotami wchodzącymi w zakres jego branży, ale również aby poznać zagadnienia dotyczące wszystkich robót; w ten sposób będzie w stanie oszacować ogół wynikających z tego uwarunkowań wraz z ich oddziaływaniem na roboty leżące w zakresie jego branży.
- Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z terenem, na którym mają być realizowane prace i warunkami budowy i znać wszelkie uwarunkowania związane z prowadzeniem prac i mieć pełną świadomość stopnia trudności zadania.
- Po przejęciu placu budowy, wykonawca w ramach robót przygotowawczych winien niezwłocznie (w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowę) dokonać wytyczenia geodezyjnego wszystkich elementów projektowanych (wszystkie branże), zweryfikować ich wzajemne rozmieszczenie i odległości od obiektów istniejących. Wszelkie wątpliwości dotyczące usytuowania projektowanych obiektów winny być na tym etapie natychmiast zgłoszone Inspektorowi Nadzoru.
- Wykonawca winien również, przed przystąpieniem do wyceny i złożeniem oferty, a także przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy na terenie prac nie



STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE  
Wydział Architektoniczno-Budowlany  
ul. Chylińskowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 756-61-63

zaszły zmiany w zagospodarowaniu terenu i ukształtowaniu wysokościowym w odniesieniu do dokumentacji projektowej.

- Wytyczenie trasy wodociągu i kanalizacji sanitarnej i inwentaryzację powykonawczą należy zlecić uprawnionemu geodecie.
- Przed rozpoczęciem robót prowadzonych w pasie drogi należy uzyskać pozwolenie na wejście w teren od zarządzającego drogą.
- Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier oświetlenia na okres nocy.
- Budowę prowadzić pod nadzorem eksploatatora sieci.
- Ściśle stosować się do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
- Wykonanie wykopów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I Budownictwo ogólne cz. 1”.
- Inwestycja będzie realizowana w trybie ZRID.

Opracowała:

mgr inż. Beata Rusak



Projektant:

inż. Artur Kolanowski

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych  
MAZ/0196/PWOS/06

## 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ma na celu:

- usprawnienia procesu wdrażania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu
- przedstawienia sugestii projektanta o grożących niebezpieczeństwach mających ułatwić kierownikowi budowy sporządzenie planu BIOZ.

Intencją projektanta jest, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami), Kierownik Budowy na podstawie niniejszej „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ).

Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z warunkami:

- o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
- o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
- o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r., w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

### 8.1. Zakres robót:

Roboty ziemne, montażowe i instalacyjne.

Kolejność realizacji robót:

- o zapoznanie pracowników z projektem budowlanym
- o przygotowanie placu budowy
- o wytycznie trasy sieci gazowej i zweryfikowanie rzędnych istniejących sieci
- o określenie położenia instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót
- o zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych
- o prace rozbiórkowe
- o wykonanie robót ziemnych



- wykonanie robót montażowych
- próby szczelności
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- zasypanie wykopu i uporządkowanie placu budowy.

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE  
Wydział Architektoniczno-Budowlany  
ul. Chylińskowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 756-61-63

## 8.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Projektowane obiekty zlokalizowane są na terenie istniejącym i zagospodarowanym. Na terenie rozpatrywanym występują następujące elementy infrastruktury podziemnej:

- sieć elektroenergetyczna;
- sieć kanalizacyjna;
- sieć teletechniczna
- sieć wodociągowa.
- sieć gazowa

## 8.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Kable elektryczne i telekomunikacyjne, gazociąg, przewody wodociągu i kanalizacji, napowietrzne linie energetyczne.

## 8.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- upadki do głębokich wykopów w strefie wykonywania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, czas występowania zagrożenia: przez cały okres budowy
- przysypanie ziemią, która może się osuwać lub wytwarzać nawisy w trakcie wykonywania wykopów koparkami
- praca w strefie zasięgu urządzeń dźwigowych w obszarze zasięgu urządzenia dźwigowego, czas występowania zagrożenia: cały okres budowy
- porażenie prądem elektrycznym w trakcie prac budowlanych prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych sieci elektroenergetycznych

- o uszkodzenie istniejących sieci uzbrojenia elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych w trakcie wykonywania wykopów
- o zawalenie się obiektów i materiałów: strefa rozładunku i składowania materiałów
- o hałas: w czasie pracy maszyn i narzędzi mechanicznych
- o wypadki komunikacyjne, czas występowania zagrożenia: przez cały okres budowy
- o pożar, czas występowania zagrożenia: przez cały okres budowy

### **8.5.Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposobu postępowania przy wykonaniu tych prac. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik Robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywanych Robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich Robót.

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiadać odpowiednie uprawnienia dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych. Pracownicy są zobowiązani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracowników powinni być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. W sprawie szczegółowych zasad szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) są następujące:

- o szkolenia wstępne,
- o szkolenia wstępne stanowiskowe,



- szkolenia wstępne podstawowe,
- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie bhp, itp.

Na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BiOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń.

#### **8.6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie**

- Bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP. Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymagany egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Powinni też być wyposażeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzęt, kaski ochronne i odzież ochronną.
- Zorganizowanie bezpiecznego placu budowy. Wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiałów nie powodujące kolizji, usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla pracowników budowlanych. Składowanie ciężkich materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych. Wygrodzenie terenu prac, właściwe

oznakowanie placu budowy poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych o głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek.

- Przygotowanie odpowiedniego zaplecza budowy wyposażonego w środki pierwszej pomocy medycznej oraz środki łączności, pozwalające w razie potrzeby na wezwanie m.in. straży pożarnej lub karetki pogotowia.
- Roboty budowlane prowadzone pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
- Maszyny i urządzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym także wymagania dotyczące ograniczenia hałasu. Stosowany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, potwierdzone przez Dozór Techniczny dopuszczające go do stosowania w budownictwie, stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie konserwowany a okresowe przeglądy, wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, po zakończeniu pracy sprzętu, należy go pozostawić w stanie pozwalającym na bezpieczne rozpoczęcie pracy następnego dnia, bez względu na to kto i kiedy będzie tego sprzętu używał ponownie.
- Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie drogowym wszelkie prace ziemne należy prowadzić po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia. Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
- Przed przystąpieniem do robót Inwestor powinien zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy.
- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy powinien sprawować odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków.
- Uczestnicy procesu budowlanego powinni współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.



- Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej powinno obowiązywać wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE  
Wydział Architektoniczno-Budowlany  
ul. Chylickowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 756-61-63

#### **8.7.Przepisy omawiające szczegółowo problematykę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”:**

- Dz.U. Nr 120, póź. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- Dz.U. Nr 120, póź. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Dz.U. Nr 47, póź. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
- Zastosowane urządzenia, armatura oraz materiały winny posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTIINSTAL oraz PZH.
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”- zeszyt nr.9 2001.
- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujących sprawy związane z wykonywaniem robót w sposób bezpieczny,
- normy PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 mówiących o zabezpieczeniach przed kontaktem z niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi, PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 Dz. U. Nr 169, póź. 1650 z 2003 r - tekst jednolity w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

## 9.RYSUNKI

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE  
Wydział Architektoniczno-Budowlany  
ul. Chyliżkowska 14  
06-500 Piaseczno  
tel. 22 756-61-63

### 9.1.Zestawienie rysunków

Lp.	Nazwa rysunku	Nr rysunku
1	Plan sytuacyjny - sieć wodociągowa - ul. Geodetów na odcinku od ul. Puławskiej do granicy opracowania etapu I.	1.1
2	Plan sytuacyjny - sieć wodociągowa - ul. Geodetów na odcinku od ul. Puławskiej do granicy opracowania etapu I.	1.2
3	Plan sytuacyjny - sieć wodociągowa - ul. Geodetów na odcinku od ul. Puławskiej do granicy opracowania etapu I.	1.3
4	Plan sytuacyjny - sieć kanalizacji sanitarnej	1.5
5	Plan sytuacyjny - przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. nr 23/2	1.5.1
6	Profile podłużne sieci wodociągowej - ul. Geodetów na odcinku od ul. Puławskiej do granicy opracowania etapu I.	2.1
7	Profile podłużne sieci wodociągowej - ul. Geodetów na odcinku od ul. Puławskiej do granicy opracowania etapu I.	2.2
8	Profile podłużne sieci wodociągowej - ul. Geodetów na odcinku od ul. Puławskiej do granicy opracowania etapu I.	2.3
9	Profil podłużne sieci kanalizacyjnej	2.5
10	Profile podłużne przykanalików kanalizacji sanitarnej	2.6
11	Profile przykanalików kanalizacji sanitarnej - przyłącze do dz. nr 23/2	2.7
12	Zestawienie studni	3
13	Schemat podłączenia hydrantu	4
14	Schemat włączenia przyłącza	5
14	Schemat wykopu	6