



GRANICA OPRACOWANIA
CD WG PROJEKTU "BUDOWA DROGI GMINNEJ
ŁĄCZĄCEJ UL. KUROPATWY Z UL. GEODETÓW"
OPRACOWANIE EUROSTRADA





LEGENDA:

- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DO LIKWIDACJI
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

Uwaga:

- Z uwagi na brak dokładnych informacji co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów.
- Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
- Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanego kanału deszczowego i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice istniejących przewodów.
- W przypadku układania przewodów kanalizacyjnych powyżej strefy przeznaczania należy je zabezpieczyć termicznie.
- Należy dostosować rzędne wjazdów istniejących studni do nowych rzędnych drogowych.

Inwestor				Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszkі 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzadz@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa				ROBIMART Sp. z o.o. ul. Mechaników 1A, lok. 3, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 54 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl, www.robimart.pl	
Nazwa zmiernienia budowlanego ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNO, JÓZEFOSTAWIU I MYSIADLE WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ – ULICY 9KDL W MYSIADLE					
Nazwa i adres obiektu budowlanego SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SIĘĆ WODOCIĄGOWA W DRODZE GMINNEJ – UL. 9KDL W MYSIADLE, POWIAT PIASECZNY, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE					
Stadium		Branża		Tom	
PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNA		II//I A–2	
Projektant	inż. Artur Kolanowski	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data	
Opracował	mgr inż. Beata Rusk	sanitarna MAZ/0196/PW05/06	Podpis	SIERPIEŃ 2020	
Projektant sprawozdawcy	mgr inż. Andrzej Kujawski	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Skala	
Nazwa rysunku		sanitarna SI–543/87		1:500	
PLAN SYTUACYJNY			Nr rys.	Nr strony	
– SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ – UL. 9KDL			1.2		