




Węzeł	W3
Rzędna terenu [m n.p.m.]	106,30
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	107,18 107,35 107,43
Zagłębienie [m]	2,14
Materiał, Średnica/Spadek [%]	50 PEHD SDR11 40%
Długość [m]	0,50
Odległość [m]	0,00 4,00 6,50



1. Z uwagi na brak dodatkowych informacji co do danych technicznych (średnice, zagłębienie występującego ułożenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienie materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów.
- Prace przy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
2. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
3. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanego wodociągu i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
4. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice przewodów wodociągowych.
5. Należy wykonać podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci wodociągowej osobnym przyłączem z nawiertką.
6. W przypadku układania przewodów wodociągowych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
7. Przy wszystkich trójnikach i kolanach należy wykonać bloki oporowe, w przypadku braku możliwości wykonania bloki należy zastosować połączenie nierozłączne.
8. Pod wszystkimi zasuwami i hydrantami należy wykonać bloki podporowe.

	Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 75 00 fax: (22) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu , www.piaseczno.eu	
	ROBIMART Sp. z o.o. ul. Mechaników 1A, tel. 3, 05-203 Proszów tel. (22) 245 34 00 fax: (22) 288 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl , www.robimart.pl	
Jednostka projektu		
		
Nazwa zamierzenia budowlanego		
ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE, JÓZEFOŚLAWI I MYSIALE WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA DRÓG GMINNEJ – ULICY SKÓŁ W MYSIALE		
Nazwa i adres obiektu budowlanego		
SIĘĆ KANALIZACJA SANITARNEJ I SIĘĆ WODOCIĄGOWA W DROGACH GMINNYCH – ULICY GEODETÓW I UL. ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE, JÓZEFOŚLAWI, ULJANOWIE I MYSIALE POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
Stadium	Brzozta	Tom
PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNA
II/Ił B-1		
Projektant	Specjalność i nr uprawnień inżynier architekt MAZ/0036/PJMO5/06	Data
Upracował	mgr inż. Artur Kolanowski	Podpis
Upracował	mgr inż. Beata Rusak	Podpis
Projektant sprawdzający	Specjalność i nr uprawnień mgr inż. Andrzej Kujawski	Data
Projektant sprawdzający	mgr inż. Andrzej Kujawski	Podpis
Nazwa rysunku	nr rys.	Nr strony
PROFILE SIĘCI WODOCIĄGOWEJ – UL. GEODETÓW – ODCINEK OD UL. PUŁAWSKIEJ DO GRANICY OPRACOWANIA ETAPU I		2.2