

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SN						
nr zadania	numer linii	nazwa linii	typ istn.	typ proj.	KOSZT	ulica, odcinek
1	1	PZO MYSIADŁO 2	HAKnFtA 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	442485	ul. Energetyczna pomiędzy etap I i ul. Rubinową
	2	PZO MYSIADŁO 2	HAKnFtA 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		
2	3	PZO MYSIADŁO 1	HAKnFtA 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	442485	
	4	PZO MYSIADŁO 1	HAKnFtA 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		
3	5	AUCHAN 1	HAKnFtA 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	442485	
	6	AUCHAN 2	HAKnFtA 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		
4	7	LESZNOWOLA	HAKnFtA 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	442485	
	8	DAWIDY	HAKnFtA 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		
5	9	NOWA WOLA	HAKnFtA 3x120	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	444925	
	10	STARA IWICZNA	HAKnFtA 3x120	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		
6	11	GOŁKÓW	HAKnFtA 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	454812	
	12	LINCOLN 5	YHAKS 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		
7	13	LINCOLN 4	YHAKS 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	467138	
	14	LINCOLN 3	YHAKXS 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		
8	15	LINCOLN 2	YHAKS 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	467096	
	16	LINCOLN 1	HAKnFtA 3x120	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		
9	17	MULTIHEK	HAKnFtA 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	442485	
	18	MZK	HAKnFtA 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		
10	19	ZLO1	YHAKXS 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	444925	
	20	ZLO 2	YHAKXS 3x240	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		
11	21	MO	HAKnFtA 3x120	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	207659	
12	---	3x REZERWA+LINIE 1-11 NA TERENIE GPZ	---	---	433324	
13	---	2x REZERWA+LINIE 12-21 NA TERENIE GPZ	---	---	359787	
17	34	GEODETÓW 1		3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	437215	I i ul.
18	35	GEODETÓW 2		3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	434309	
19	1	PZO MYSIADŁO 2		3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		

19	2	PZO MYSIADŁO 2		3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	478657	ul. Geodetów pomiędzy etap Puławską
20	3	PZO MYSIADŁO 1		3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	372500	
	4	PZO MYSIADŁO 1		3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		
	36	PULAWSKA 1		3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		
	37	PULAWSKA 2		3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		
	38	PULAWSKA 3		3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		
21	22	DĄBRÓWKA 1/2	OD ETAP I DO ST 0937	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	483099	
22	22	DĄBRÓWKA 2/2	OD ST 0937 DO UL. PULAWSK	3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV	419787	
	24	POLIMEX CEKOP		3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		
	21	MO		3x XRUHAKXS 1x240/50 20kV		
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA Nn						
23	nN	ST 0937	ETAP I KIER. PULAWSKA		371862	
24	nN	ST 0582	ETAP I KIER. PULAWSKA		420069	
UWAGA! POWYŻSZE ZESTAWIENIE NIE UWZGLĘDNIŁO ZADAŃ NR: 14, 15, 16,25 KTÓRE ZOSTAŁY JUŻ WYKONANE				SUMA KOSZTÓW	8909589	
				KOSZT PGE	4210608	
				KOSZT GMINY	4698981	