


F-6
40/80/80cm

1 szt.

Skala 1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ												
Budynek		BUDYNEK STRAŻNICY OSP W PIASECZNIKU										
ELEMENT:		STOPA FUNDAMENTOWA F-6										
Nr pręta	Średnica pręta Gat. stal	Długość [cm]	Ilość sztuk	Suma długości [m]	Ogółem długość prętów							
					Ø 6	# 8	# 10	# 12	# 16	# 20		
1	12 A-IIIIN	110	14	15,40								
2	16 A-IIIIN	140	4	5,60								
ilość sztuk elementu		suma długości [m]			0	0	0	15	6	0		
		ciężar [mb. [kg/mb.]			0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,470		
		ciężar łączny [kg]			0	0	0	14	9	0		
					A-0		A-IIIIN					
					0		23					
1		ciężar całkowity klas stali [kg]			0		23					
		ciężar całkowity [kg]					23					

UWAGA:

- Beton B25 (C20/25)
- # - stal A-IIIIN (RB500W)
- Ø - stal A-I
- Wymiary podane w cm
- Otułina:
- stupy i trzpienie - 3cm
- fundamenty - 7,5cm

**DE
ZET**

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul. Rydzka 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (89) 5210971, KOM. 723 657 740

TYTUŁ:				BUDYNEK STRAŻNICY OSP W PIASECZNI	
ADRES:				PIASECZNO, UL. SĄPIERÓW ROG. DWORCOWEJ	
INWESTOR:				GMA PIASECZNO, UL. KOŚCISZKI 5, 03-500 PIASECZNO	
TEMA:				STOPA FUND. F8	
BRANŻA:				KONSTRUKCYJNA	
PROJEKTANT:				mgr inż. DARIUSZ ZIŁKOWSKI upr.bud.nr WAM/0059/PWOK/05	
OPRACOWAŁ:				mgr inż. KAMIL SZOTOWICZ	
SPRAWDZIŁ:				inż. WALDEMAR SOKOŁ upr.bud.nr 230/87/0L	
				DATA: 09.2013	
				R/S NR	
				KW1.7	