

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : przebudowa drogi gminnej ul. Puławskiej na odcinku od ul. Młynarskiej/Szkolnej do ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie
ADRES INWESTYCJI : ul. Puławskiej (droga gminna) na odcinku od ul. Młynarskiej/Szkolnej do ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie
INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ADRES INWESTORA : 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5
BRANŻA : oświetlenie ulic

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Marcin Śliwiński
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2021 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
styczeń 2021 r.

DZIAŁY KOSZTORYSU

PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi gminnej ul. Puławskiej na odcinku od ul. Młynarskiej/Szkolnej do ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi gminnej ul. Puławskiej na odcinku od ul. Młynarskiej/Szkolnej do ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA				
1	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego	45316110-9	1	23

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi gminnej ul. Puławskiej na odcinku od ul. Młynarskiej/Szkolnej do ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi gminnej ul. Puławskiej na odcinku od ul. Młynarskiej/Szkolnej do ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA					
1		Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego			
1	STWIORB-d.1	Demontaż istn. słupów stalowych (trolejbusowych)	kpl.		
		18	kpl.	18	
				RAZEM	18
2	STWIORB-d.1	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		18	kpl.	18	
				RAZEM	18
3	STWIORB-d.1	Demontaż wysięgnika	kpl.		
		18	kpl.	18	
				RAZEM	18
4	STWIORB-d.1	Demontaż kabla YAKY 4x25	m		
		760	m	760	
				RAZEM	760
5	STWIORB-d.1	Dostawa i montaż słupa oświetleniowego wys. 10 m, dwuwysięgnikowego	kpl.		
		14	kpl.	14	
				RAZEM	14
6	STWIORB-d.1	Dostawa i montaż słupa oświetleniowego wys. 10 m, pojedynczy wysięgnik	kpl.		
		5	kpl.	5	
				RAZEM	5
7	STWIORB-d.1	Dostawa i montaż słupa oświetleniowego aluminiowego wys. 5 m, pojedynczy wysięgnik (SAL DL10) (ośw. przejść)	kpl.		
		10	kpl.	10	
				RAZEM	10
8	STWIORB-d.1	Fundament prefabrykowany B-71	kpl.		
		19	kpl.	19	
				RAZEM	19
9	STWIORB-d.1	Fundament prefabrykowany B-50	kpl.		
		10	kpl.	10	
				RAZEM	10
10	STWIORB-d.1	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 67 W	kpl.		
		7	kpl.	7	
				RAZEM	7
11	STWIORB-d.1	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 76 W	kpl.		
		12	kpl.	12	
				RAZEM	12
12	STWIORB-d.1	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 50 W	kpl.		
		14	kpl.	14	
				RAZEM	14
13	STWIORB-d.1	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 33 W typu parkowego	kpl.		
		6	kpl.	6	
				RAZEM	6
14	STWIORB-d.1	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 33 W ośw. przejść	kpl.		
		4	kpl.	4	
				RAZEM	4
15	STWIORB-d.1	Dostawa i ułożenie linii kablowej YAKXS 4x25	m		
		804	m	804	
				RAZEM	804
16	STWIORB-d.1	Dostawa i ułożenie płaskownika FeZn 4x25	m		
		804	m	804	
				RAZEM	804
17	STWIORB-d.1	Dostawa i ułożenie rury osłonowej SRSG 110	m		
		68	m	68	
				RAZEM	68

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi gminnej ul. Puławskiej na odcinku od ul. Młynarskiej/Szkolnej do ul. Chyliczkowskiej w Piaszynie. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	STWIORB- d.1 oświetlenie	Dostawa i ułożenie rury osłonowej DVK 110	m		
		30	m	30	
				RAZEM	30
19	STWIORB- d.1 oświetlenie	Dostawa i ułożenie rury osłonowej DVR 110	m		
		706	m	706	
				RAZEM	706
20	STWIORB- d.1 oświetlenie	Dostawa i montaż przewodu YLY 3x1.5 do opraw oświetleniowych	m		
		466	m	466	
				RAZEM	466
21	STWIORB- d.1 oświetlenie	Dostawa i montaż złącz bezpiecznikowych IZK 1-gniazdo	kpl.		
		14	kpl.	14	
				RAZEM	14
22	STWIORB- d.1 oświetlenie	Dostawa i montaż złącz bezpiecznikowych IZK 2-gniazdo	kpl.		
		15	kpl.	15	
				RAZEM	15
23	STWIORB- d.1 oświetlenie	Pomiary kontrolne	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1