

Piaseczno, dnia 09.03.2021r

RZP.271.151.2020.BN.221

Według rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Geodetów w Józefosławiu, Piasecznie i Julianowie na odc. od ul. Tenisowej (bez skrzyżowania) do ul. Julianowskiej (wraz ze skrzyżowaniem) gmina Piaseczno w ramach zadania "rozbudowa ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu ul. Energetycznej , ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie”.

Zamawiający informuje że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwrócił się z zapytaniem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na: " Rozbudowę drogi gminnej ul. Geodetów, Granitowej i Rubinowej oraz ul. Energetycznej w Piasecznie, w ramach zadania „ Ulice Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie" oraz zadania „ Ulica Energetyczna w Piasecznie ".

.....zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie do SIWZ w w/w postępowaniu.

1. Czy kosztorys ofertowy składany Zamawiającemu po wyborze Wykonawcy w ciągu 7 dni może mieć taki wygląd i układ?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, że kosztorys ofertowy składany Zamawiającemu po wyborze Wykonawcy może mieć wygląd i układ jak ten stanowiący załącznik do pytania. Załącznik do pytania Wykonawcy zamieszczony zostaje wraz z odpowiedzią.

Dokonane wyjaśnienie treści SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują:

- 1.RZP a/a
- 2.Adresaci
- 3.Strona internetowa

Z up. dyrektora
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa dróg gminnych - ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie, Józefosławiu, Julianowie i Mysiadle wraz z budową odcinka drogi gminnej – ul. 9KDL w Mysiadle.
ODCINEK RUBINOWA

ADRES INWESTYCJI: Józefosław i Piaseczno

INWESTOR: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

BRANŻA: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ:
DATA OPRACOWANIA:

OPRACOWAŁ:

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa dróg gminnych - ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie, Józefosławiu, Julianowie i Mysiadle wraz z budową odcinka drogi gminnej – ul. 9KDL w Mysiadle

ODCINEK RUBINOWA

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
|--|------------------------|---|------------|----------|------------|---------|
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1 | STWiORB D-01.01.01 | Wytyczenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych | km | 0,5 | | |
| 2 | STWiORB D-10.03.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych | szt. | 5,00 | | |
| 3 | STWiORB D-10.03.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 1,00 | | |
| 4 | STWiORB D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm z odwozem i utylizacją | m2 | 1 620,00 | | |
| 5 | STWiORB D-01.02.02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20cm z odwozem i utylizacją | m2 | 1 620,00 | | |
| 6 | STWiORB D-01.02.02 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem i utylizacją | m2 | 120,00 | | |
| 7 | STWiORB D-01.02.02 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10cm z odwozem i utylizacją | m2 | 120,00 | | |
| 8 | STWiORB D-01.02.02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem i utylizacją | m | 12,00 | | |
| 9 | STWiORB D-01.02.02 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu z odwozem i utylizacją | m3 | 0,72 | | |
| ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 10 | STWiORB D-02.01.01 | Wykonanie wykopu wraz z odwozem urobku i utylizacją | m3 | 388,8 | | |
| | | z tabeli robót | 793,8 | | | |
| | | ujęte w rozbiórkach | -405 | | | |
| JEZDNIA Z BETONU ASFALTOWEGO | | | | | | |
| 11 | STWiORB D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1 620,00 | | |
| 12 | STWiORB D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm | m2 | 1 620,00 | | |
| 13 | STWiORB D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 8 cm | m2 | 1 620,00 | | |
| 14 | STWiORB D-04.04.02b | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego (łamanego) C50/30, 0/31,5 gr.22cm | m2 | 1 620,00 | | |
| 15 | STWiORB D-04.05.01a | Wykonanie warstwy z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie C1,5/2,0≤4,0MPa gr.15cm | m2 | 1 620,00 | | |
| PRÓG ZWALNIAJĄCY | | | | | | |
| 16 | STWiORB D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton szarej oraz czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 120,00 | | |
| 17 | STWiORB D-04.06.01b | Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 gr.10 cm | m2 | 120,00 | | |
| PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCEJ KOSTKI | | | | | | |
| 18 | STWiORB D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton szarej oraz czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 12,00 | | |
| 19 | STWiORB D-04.04.02b | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego (łamanego) C50/30, 0/31,5 gr.10cm | m2 | 12,00 | | |
| ELEMENTY ULIC | | | | | | |
| 20 | STWiORB D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 12,00 | | |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | | |
| URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|---|------|-------|--|--|
| 21 | STWIORB D-07.01.01 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzone w gniazdach z trzpieniem, klejone | szt. | 60.00 | | |
| | | RAZEM KOSZTORYS NETTO | zł | | | |
| | | PODATEK VAT 23% | zł | | | |
| | | RAZEM KOSZTORYS BRUTTO | zł | | | |

