

Piaseczno dnia 08.04.2021r.

## Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania pn.: „**Remont ul. 11 Listopada na odc. od ul. Zagłoby do ul. Pod Bateriami w Piasecznie w ramach zadania "ul. 11 Listopada w Piasecznie"**”

Zamawiający informuje, iż wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 roku, poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udostępnia treść zapytań (pytania w załączeniu do pisma) wraz z wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ad.1 . Zamawiający informuje że, zamieszczono błędny przedmiar i kosztorys ofertowy na budowę kanalizacji deszczowej. Łączna ilość kanału to około 287m. Załączono prawidłowy przedmiar.

Ad.2 Zamawiający załącza plan kanalizacji deszczowej.

Ad.3 Zamawiający informuje, że kanał ma zostać wykonany z rur PP DN315 i DN500 zgodnie z załączonym przedmiarem.

Ad.4 Zamawiający informuje, że kanał można wykonać z rur PP o średnicy DN315 i DN500 o sztywności obwodowej min. SN10 kN/m2 zgodnych z normą PN-EN 13476-3.

Ad.5. Zamawiający informuje, że przykanaliki należy wykonać z rur PP DN 200 zgodnie z załączonym przedmiarem.

Ad.6. Zamawiający informuje, że przepady należy wykonać z rur PP DN 200 zgodnie z załączonym przedmiarem.

Ad.7. Zamawiający załącza całość dokumentacji w wersji PDF.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust 7 ustawy Pzp zmienia treść SWZ poprzez zamieszczenie brakującego projektu. Projekt w załączeniu do pisma.

Otrzymują  
1.RZPa/a  
2.strona internetowa prowadzonego postępowania

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Piotr Borkowski  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

GLÓWNY SPECJALISTA  
mgr Beata Nowak

## ZAPYTANIE

Sprawa nr 8/2021

**Dotyczy: Remont ul. 11 Listopada na odc. od ul. Zagłoby do ul. Pod Bateriami w Piasecznie w ramach zadania "ul. 11 Listopada w Piasecznie"**

1. Proszę o wskazanie poprawnych wartości w przedmiarze robót dotyczącym kanalizacji deszczowej, ponieważ długość odcinka do remontu od ul. Zagłoby do ul. Pod Bateriami wynosi 340 m, a długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 571,6m.
  2. Proszę o załączenie planu sytuacyjnego kanalizacji deszczowej.
  3. Proszę o informację, czy kanał deszczowy zbudowany ma być według przedmiaru z rur PP DN400 i PP DN630, czy według Z\_\_PB\_Pw\_11Listopada\_ Opis techniczny\_SANITARNA\_ z rur PP DN315 i PP DN500?
  4. Proszę o informację czy kanał deszczowy może zostać wybudowany z rur PP dwuściennych o gładkiej powierzchni wewnątrz i karbowanej powierzchni na zewnątrz?
  5. Proszę o informację czy przykanaliki mają zostać wybudowane z rur kamionkowych łączonych na uszczelkę o śr. nom 200 mm czy z rur PP DN200?
  6. Proszę o informację czy przepady mają zostać wybudowane z rur kamionkowych łączonych na uszczelkę o śr. nom 200 mm czy z rur PP DN200?
  7. Proszę o udostępnienie dokumentacji w PDF:
    - PAB 3.Przekrój podłużny
    - PAB 4. Przekrój konstrukcje
    - PAB D-2 Plan sytuacyjny
    - PT D-2 Plan sytuacyjny
    - PT D-2 Plan sytuacyjny.dwl
    - 11 Listopad KD 5 Wpust
    - 11 Listopad KD 6 wykop
    - 11 Listopada KD S 4 studnia rewizyjna
    - 11 Listopada wodkan 2020 12 05 wodociąg
    - Z PB Pw 1 Plan orientacyjny 11l
- 
- Z PB PW 11listopada KD profile
  - Z PB Wydruk PW
  - 11 listopad KD 7 wykop
  - Z PB 1Plan orientacyjny 11l
  - Z PB 11listopada KD profile 2020 12 05
  - Z PB Wydruk PB.