

WZÓR

### OFERTA CENOWA

Wykonanie przyłącza energetycznego do pawilonu w Jazgarzewie przy ul. Leśnej dz. nr 242/2

w ramach zadania pt. „Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej -

FUNDUSZ SOŁECKI JAZGARZEW – WÓLKA PĘCHERSKA.”

Zestawienie materiałów z montażem/demontażem

Lp.	Nazwa	ilość	cena jedn netto w zł	Wartość netto w zł
1	kopanie rowu kablowego 0,4 x 0,8m	20m		
2	wykonanie przecisku (4 + 9)	13m		
3	układanie kabla YKY 5 x 6mm	35m		
4	wprowadzenie WLZ do ZK wolnostojącego	1 szt		
5	demontaż istniejącego ZK	1szt.		
6	układanie rur osłonowych arot	33m		
7	montaż istniejącego ZK na pawilone	1 szt		
8	wykonanie uziomu punktowego	1 szt		
9	wykonanie połączeń przewodu w tablicach rozdzielczych	3 kpl		
10	montaż tablicy TB wg OPZ	1kpl		
11	montaż S 301 B 20A w ZK	1szt.		
12	układanie kabla YKY 5 x 4mm w rurze osłonowej	5m		
13	zasypanie rowu kablowego z zagęszczeniem gruntu	20m		
14	montaż słupka odbojowego wg OPZ	1szt.		
15	inwentaryzacja geodezyjna	1kpl		
16	dokumentacja powykonawcza	1 kpl		
<b>Ogółem netto</b>				
<b>Podatek VAT</b>				
<b>Ogółem brutto</b>				

Słownie: ..... Brutto