

IDR.7230. 896 .2020.RŻ

2020 -09- 17
Piaseczno, dnia podpis

Piaseczno, dnia 2020-09-02

DECYZJA NR 896

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 470) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 28.08.2020r.

złożonego przez: Pana Marcina Łukasiewicza, zam. przy ul. Marszałkowskiej 55/73 lok 22, 00-676 Warszawa pełn. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej urządzeń niezwiązanych z gospodarką lub potrzebami ruchu tj. infrastruktury technicznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

ZEZWALAM NA LOKALIZACJĘ

w ul. Julianowskiej (dz. nr ew. 34/2, 15/62), oraz w ul. Lidii Wysockiej (dz. nr ew. 15/83, 15/73, 15/84), w Julianowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej oraz w ul. Sybiraków (dz. nr ew. 15/35, 15/18, 13/19) w Julianowie sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o Warunki techniczne nr 157/WKD/20/BS, zgodnie z załącznikiem graficznym, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Gmina posiada tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami oznaczonymi nr ew. 34/2, 15/62, 15/83, 15/73, 15/84, 15/35, 15/18, 13/19 w Julianowie
2. Decyzja stanowi dla Inwestora podstawę do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu zobowiązaniowego.
3. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę. Realizacja prac w pasie drogowym ulicy może nastąpić wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Realizacja robót na terenie nieruchomości, do których Gmina nie posiada tytułu prawnego, wymaga zgody ich właściciela.
5. Projektowane odcinki przewodów zostały zlokalizowane w poprzek ul. Julianowskiej i wzdłuż ulic Lidii Wysockiej i Sybiraków. Wykopy pod budowę wykonywać etapowo z umożliwieniem dojazdu lokalnego po zakończeniu każdego etapu robót z zakazem całkowitego zamknięcia ul. Julianowskiej. Tam gdzie jest to możliwe stosować metody bezwykopowe.
6. W zakresie ul. Julianowskiej nawierzchnię asfaltową odtworzyć na całej jej szerokości w odległości po 1,50 m od miejsca wcinki. Podbudowę w miejscu wcinki wykonać z tłucznia kamiennego dwuwarstwowo 15 + 8 cm, oraz warstwę wiążącą nawierzchni 5 cm + warstwę ścierną o grubości 5 cm, zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną, po uprzednim uzyskaniu pozytywnych wyników badań dogęszczeń do współczynnika 1,0. Niedopuszczalne jest wbudowanie masy asfaltowej „na zimno”. Prace winna realizować firma profesjonalna, z użyciem specjalistycznego sprzętu.
7. W zakresie ul. Sybiraków nawierzchnię betonową odtworzyć do stanu pierwotnego.
8. W przypadku konieczności ingerencji w zielen zlokalizowaną w poboczu ul. Julianowskiej należy dokonać przesadzeń pod nadzorem Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych tut. Urzędu.
9. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym będzie pobierana corocznie opłata zgodna z aktualną Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie
10. Po zakończeniu prac ziemnych teren wykopu należy doprowadzić do stanu pierwotnego po uprzednim uzyskaniu pozytywnych badań dogęszczeń. Zakazuje się wbudowania uszkodzonego materiału.

11. Przed przystąpieniem do prac należy przedłożyć uzgodniony w tut. Urzędzie i zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Piasecznie projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy. Z uwagi na obciążenie ruchu w ciągu ul. Julianowskiej prace na przedmiotowej ulicy prowadzić w godzinach nocnych.
12. Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784)
13. W terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac związanych z budową, inwestor powinien wystąpić do zarządcy dróg gminnych Wydział Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu (IDR) tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej na czasowe zajęcie pasa drogowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1264)
14. Za zajęcie terenu na czas prowadzenia robót zostanie pobrana opłata zgodna z aktualną Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie.
15. Wszelkie zmiany trasy należy zaopiniować w tut. Urzędzie. Roboty drogowe powinna realizować firma specjalistyczna z użyciem właściwego sprzętu.
16. Urządzenia powinny być tak zaprojektowane, wybudowane oznakowane i utrzymywane przez ich właściciela, aby nie utrudniały bieżącego utrzymania drogi przez jej zarządcę. Za uszkodzenia urządzeń powstałe przy wykonywaniu robót utrzymaniowych, zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności.
17. W przypadku przystąpienia przez Gminę w przyszłości do remontu, przebudowy lub budowy powyższej drogi i jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel zgodnie z zapisami art. 39 ust. 5 i 5a ustawy o drogach publicznych.
18. Do czasu przystąpienia przez inwestora do budowy projektowanego urządzenia, zarządca drogi zastrzega sobie prawo do aktualizacji wydanych warunków odtworzenia drogi.
19. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, zarządca drogi zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na rozpoczęcie budowy projektowanego urządzenia.
20. Brak dopełnienia przez stronę warunków wskazanych w niniejszej decyzji stanowi podstawę do jej wygaśnięcia zgodnie z zapisami art.162 §1 pkt.2 KPA
21. Zezwolenie ważne jest w ciągu 3 lat od daty jego wydania .

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądania strony.

P o u c z e n i e:


Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.



Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
inż. Michał Doban
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Inwestycji Drogowych
i Inżynierii Ruchu

Otrzymują:

1. Marcin Łukasiewicz, ul. Marszałkowska 55/73 lok 22, 00-676 Warszawa
2. A/a



LEGENDA

- W zakresie specjalności sanitarnej etap 2:**
- Projektywanie sieci wodociągowej
 - Projektywanie ruro odrowo na siec wodociagowej
 - Projektywanie komora zasru na siec wodociagowej
 - Projektywanie hydrant p.poz. na siec wodociagowej
 - Projektywanie zasru na siec wodociagowej
 - Projektywanie kanal deszczowy
 - Proj. studnia osadnikowa na kanale deszczowym
 - Projektywanie wpust na kanale deszczowym
 - Projektywanie kanal deszczowy restryjny
 - Projektywanie studnia rezyjny na kanale deszczowym
 - Projektywanie kanal sanitarny
 - Projektywanie studnia rezyjny na kanale sanitarnym

W zakresie specjalności sanitarnej etap 3
(CZĘŚĆ POZA ZAKRESEM WNIOSU SZKICOWA NA
LOKALIZACJĘ, BRZĄDZENIE W PASIE DROGOWYM)

- Projektywanie siec wodociagowa
- Projektywanie hydrant p.poz. na siec wodociagowej
- Projektywanie zasru na siec wodociagowej
- Projektywanie kanal deszczowy
- Proj. studnia osadnikowa na kanale deszczowym
- Projektywanie wpust na kanale deszczowym
- Projektywanie kanal deszczowy cisluiowy
- Projektywanie studnia rezyjny na kanale deszczowym
- Projektywanie komora drenazowa na kanale deszczowym
- Projektywanie kanal sanitarny
- Projektywanie kanal sanitarny cisluiowy
- Projektywanie studnia rezyjny na kanale sanitarnym
- Projektywanie pompownia na kanale sanitarnym

URBAN MEDIA
ul. Kosciuszki 55/573 lok. 22
00-676 Warszawa

BURNISTWZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
ul. Kosciuszki 5 05-500 Piaseczno

Budowa siec wod-kan. w ul. Lidii Wysockiej w Julianowie:
kanalizacyjnej i kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Piaseczno do ul. Kosciuszki i ul. Sybiraków
odcinka od ul. Julianowskiej do skrzyzowania z ul. Sybiraków

ZALACZNIK do Decyzji o wydanie zezwolenia na lokalizacje urzadzienia w pasie drogowym

PROJEKT BUDOWLANY			PLAN SYTUACYJNY		Specjalnosc		Nr rys.		S. 1.1	
Rozm. opracowania	1:500	Skala:	Imie i nazwisko	Specjalnosc	Instalacyjna w zakresie siec	Wielobranzowa	07.2020 r.	1500	Podpis	
Funkcja	mgr inż.		Mariusz BORZYM	mgr inż.	instalacji i urzadzien: cieplych, wodociagowych i kanalizacyjnych					
Projektant	mgr inż.		Robert MOLAK	mgr inż.	instalacji i urzadzien: cieplych, wodociagowych i kanalizacyjnych					