

LEGENDA

- kanał instalacji czerpni centrali CNW1
- kanał instalacji czerpni centrali CNW2
- instalacja nawiewna centrala CNW1
- instalacja wywiewna centrala CNW1
- instalacja nawiewna centrala CNW2
- instalacja wywiewna centrala CNW2
- kanał instalacji wyrzutni centrali CNW1
- kanał instalacji wyrzutni centrali CNW2
- instalacja wywiewna sanitariaty
- kanał zbiorczy wyrzutowy
- instalacja freonowa

80 m³/h — zawór nawiewny

80 m³/h — zawór wywiewny

kratka transferowa w drzwiach

SK 1.31 m — opis rzędnej spodu kanału

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
2. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody.
3. Kanały i urządzenia montować wyłącznie do konstrukcji budynku za pomocą rozwiązań systemowych.
4. Kanały wentylacyjne należy zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej grubości:
   - 20mm - kanały wewnątrz budynku do urządzeń z odzyskiem ciepła
   - 80mm - kanały na zewnątrz budynku do urządzeń z odzyskiem ciepła.
5. Kształtki przyłączeniowe wykonać po domiarach na budowie, montażu kanału głównego oraz urządzeń.
6. Przewidzieć konstrukcję pod centrale wentylacyjne wg projektu konstrukcyjnego.
7. Zastosować przepustnice powietrza jedno i wieloplaszczyznowe celem regulacji instalacji.
8. Skropliny odprowadzić do kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie.
9. Wszyskie centrale wentylacyjne wyposażyć w automatyczne przepustnice zamykające w celu zabezpieczenia przed zwrotnym przepływem powietrza gdy urządzenie jest nieużytkowane.
10. Niniejsze uwagi dotyczą wszystkich rysunków instalacji wentylacyjnej.

temat. Remont i przebudowa zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim w Piasecznie

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.z.o.Sp.k.
NIP: 8943140693, REGON: 3830080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor: Gmina Piaseczno, Ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie

lokalizacja: działka nr ewid. 8/ i 1/2 obręb 27, ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie

tytuł rys. PROJEKT BUDOWLANY
RZUT PIWNICY – INSTALACJA WENTYLACJI

branża		
SANITARNA	PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Wesołowski nr upr. 341/DOŚ/11	podpis:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Rekut nr upr. DOŚ/0201/PWBS/19	podpis:
	OPRACOWANIE: mgr inż. Maja Jaworska mgr inż. Paweł Zapała	podpis:
skala rys. 1:50	data 10.2020r.	nr rys. IS-08