



Uzupełnienie - rozłączne i pod nadzorem:

Instalacje wewn. łączyć z siecią ciepłą tylko na czas napełniania i uzupełnienia wody (napełnianie instalacji i uzupełnianie ubytków wody instalacyjnej prowadzić pod nadzorem i przez przeszkoloną obsługę posiadającą wymagane prawem uprawnienia i zaświadczenia w zakresie obsługi, remontów i konserwacji sieci ciepłych wodnych oraz odbiorczych urządzeń ciepłych

Uwaga: Podłączenie wymienników płytowych wykonywać wg DTR producenta

Spusty po stronie instalacyjnej c.t. zaślepić korkiem (roztwór woda-glikol)

Nazwa inwestycji		
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPŁNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNO		
działka nr 76/2, 21/147, obręb: 0015, jednostka ewid. 141804_4 Piaseczno - miasto, kat. budynku XIII		
Inwestor		
GMINA PIASECZNO UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO		
Generalny Projektant		
ŚLĄSKIE BIURO PROJEKTOWE LESZEK TISCHNER UL. WARSZAWSKA 33D, 05-082 BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO NIP:734-193-32-16, REGON: 360725017		
Projektant w specjalności sanitarnej	mgr inż. Rafał Nowiński nr MAZ/0141/POOS/13	
Sprawdzający w specjalności sanitarnej	inż. Stanisław Trzeczowski St-332/83	
Asystent:		
Tytuł rysunku:		
SCHEMAT AUTOMATYKI WĘZŁ CIEPŁY 3 FUNKCYJNY		
Data: 15 Kwietnia 2021 r.	Skala -	Rys. nr 3