


Nazwa wyrobu	Okno	
Oznaczenie elementu	O1	
Schemat		
Wymiary [cm]	So	237
	Ho	205
Ilość sztuk	2	

UWAGI:

- ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I MATERIAŁOWE UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- ZGODNOŚĆ WYMIARÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM WYROBU DO WBUDOWANIA.
- WSZELKIE ELEMENTY ZAMAWIANE WG.WYKAZÓW PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ POD WZGLĘDEM ILOŚCI I WYPOSAŻENIA I PRZEKAZAĆ DO ZAACEPTOWANIA PRZEZ NADZÓR AUTORSKI.
- OKNA ZGODNE Z NORMAMI:- PN-EN 14351-1+A2:2016-10.
- PRZEKROJE ELEMENTÓW, POŁĄCZENIA, ZAMOCOWANIA ORAZ DOBÓR OKUĆ OBWIEDNIOWYCH DOPASOWANY DO WYMIARÓW SKRZYDEŁ OKIENNYCH (CIĘŻAR SKRZYDŁA).
- ZASTOSOWANE ELEMENTY O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ MUSZĄ ZAGWARANTOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKOM.
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DOKONAĆ POMIARÓW NA BUDOWIE, WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- PRZED ZAMÓWIENIEM WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI W ZESTAWIENIU NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W TRYBIE NADZÓR AUTORSKIEGO, PRZY KONSULTACJI Z WYBRANYM PRODUCENTEM WYMIARY OKNA - WYMIAR W ŚWIETLE MURU.
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA OKNA RA2 A1=min 25 dB
- STOLARKA ALUMINIOWA O PROFILU CIEPŁYM, ZESPOŁONA,
- SZYBA BEZPIECZNA
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA OKNA $U_{cMAX}=0,9(W/m^2K)$
- OŚCIEŻNICA I PROFILE KOLOR BIAŁY.
- OKNO NIEOTWIERALNE TYPU FIX.

Nazwa inwestycji		
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNO		
działka nr 76/2, 21/147, obręb: 0015, jednostka ewid. 141804_4 Piaseczno - miasto, kat. budynku XIII		
Inwestor		
GMINA PIASECZNO UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO		
Generalny Projektant		
ŚLĄSKIE BIURO PROJEKTOWE LESZEK TISCHNER UL. WARSZAWSKA 33D, 05-082 BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO NIP:734-193-32-16, REGON: 360725017		
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. Damian Cyrta nr MAZ/0003/POOK/09	
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. arch. Radosław Lenart MAZ/0937/PWBKb/17	
Asystent:	mgr inż. Paulina Pacholec	
Tytuł rysunku:		
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
Data: 15 marca 2021 r.	Skala 1:20	Rys. nr K2