

W związku z pytaniami dotyczącymi zamówienia na zadanie:

Wykonanie opaski z kostki betonowej i odwodnienia nowo wybudowanego boiska oraz doposażenie terenu w małą architekturę w ramach realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy Fundusz Sołecki Henryków Urocze", na działkach nr ewid.: 122/5,122/6,122/7 jed. ew. 141804_5 obręb 0015 Henryków Urocze.

Zamawiający doprecyzowuje punkt 4.2.2. Opisu Przedmiotu zamówienia oraz uzupełnia Tabelę Wartości Ofertowych:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.2.2. Wykonanie odwodnienia wokół boiska w postaci pasa drenażu ze żwiru płukanego frakcji 8-16 mm 132m².

- Mechaniczne wykonanie koryta 132 m² do rur drenarskich, głębokości ok. 60-100cm;
- Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego - 10 cm, w dnie koryta, pod rury drenarskie,
- Ułożenie rur drenarskich - rura drenarska fi 100 otulona geowłókniną , obsypana żwirem płukanym frakcji 8-16 mm x 92 mb. Warstwa żwiru 40 cm (10cm pod rurą, 20cm nad rurą drenarską, owinięta geowłókniną. Geowłóknina o parametrach wytrzymałości i przepuszczalności nie gorszych niż SF27. Spadek rur drenarskich w kierunku granicy działki do studzienek ;
- Wykonanie dwóch studzienek polipropylenowych fi 600 z dennicami, o głębokości 1,5 m, przykrytych włazami żeliwnymi D400, usytuowanych w narożnikach boiska położonych przy granicy działki.
- Opaska drenażowa uzupełniona do poziomu chodnika warstwą żwiru płukanego frakcji 8-16mm, ujęta od strony murawy w obrzeże trawnikowe na ławie betonowej 6x20x100 cm, szare - 94 mb..

TABELA WARTOŚCI OFERTOWYCH

1.Kostka betonowa - 115 m² kostki betonowej ROLLAND z obrzeżem x ... zł = ... zł brutto

2.Drenaż - 132 m² x ... zł = ... zł brutto

3.Studnie polipropylenowe – 2szt x.....zł =zł brutto

4.Mała architektura:

a.Ławki - 8 sztuk x = zł

b.Kosze - 4 sztuki x = zł

RAZEM:ZŁ BRUTTO (W tym VAT23%)

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

mgr inż. Małgorzata Staszyńska
UPR./BUD. NR St-263/89

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Leszek Trzmiel
Upr. Bud. MAZ/0617/OWOS/12

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT SANITARNYCH

mgr inż. Krzysztof Kacperski
Upr. Bud. nr MAZ/0491/OWOS/10