LEGENDA

- istn. elementy sieci do demontażu
- istn. przewody linii napowietrznej nN/SN, kable
- istn. przyłącze napowietrzne nN do pozostawienia/skrócenia
- proj. przewody linii napowietrznej nN/przyłącza nN
- proj. kable elektroenergetyczne nN
- proj. rura osłonowa nN
- proj. słup nN
- proj. mufa kablowa nN

Uwagi:

1. Istn. kable zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi Ø110 (nN).
2. Proj. kable zabezpieczyć rurami osłonowymi DVK/SRS/SRS-G Ø110 lub równoważnymi.
3. Linię napowietrzną i przyłącza nN odwzorować przewodami AsXSn.
4. Podane długości kabli i przewodów w formie (A / B) oznaczają:
   A - długość na mapie, B - długość z zapasami (w metrach).

Konsorcjum projektowe	REMPROJEKT biuro projektów drogowych — REM PROJEKT ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice; Urban Media Al. Niepodległości 13/73, 02-653 Warszawa	
Inwestor:	BURMISTRZ m. PIASECZNO ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno	
Nazwa zadania:	Rozbudowa ulicy Wiśniowej na odc. od ul. Raszyńskiej do ul. Łabędziej w Piasecznie	
Faza opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY — Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej	Nr rysunku: 2.2
Tytuł rysunku:	SCHEMAT - STAN PROJEKTOWANY	Skala: 1:500
Projektant:	mgr inż. Michał Olszewski elektryczna/MAZ/0420/POOE/05	Data: 01.2021