



Przekrój normalny nr 3  
km 0+437 - km 0+520



Przekrój normalny nr 4  
na zjazdach



- K1** Konstrukcja nawierzchni jezdni
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm
  - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr. 20cm
  - warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15cm
- PODŁOŻE G1 (odc. km 0+000 - 0+410)
- Na odc. (od km 0+410 do km 0+527) występowania podłoża G4:
- zwiększenie grubości warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 do gr. 20cm
  - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR  $\geq$  20% gr. 25cm
- K2** Konstrukcja nawierzchni zjazdu
- nawierzchnia z mieszanki tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm
  - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15cm
- E1** krawężnik betonowy 15x30x100 cm na ławie bet. z oporem C12/15

Inwestor:				
<div><div><div>Piaseczno</div></div><div><div>Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno</div><div>ul. Kościuszki 5</div><div>05-500 Piaseczno</div></div></div>				
Biuro projektowe:				
<div><div><div>EUROSTRADA</div></div><div><div>BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE</div><div>Sp. z o.o.</div><div>05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Przyjacielska 2C, Chylice</div><div>tel. (22) 644-87-62, e-mail: biuro@eurostrada.pl</div></div></div>				
Nazwa obiektu:				Adres obiektu:
Budowy ulicy Karłowatej Sosny w Pilawie, Gmina Piaseczno				woj. mazowieckie pow. piaseczyński gm. Piaseczno
Branża: DROGI		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		
Funkcja w zespole:	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	Daniel Kopyt	drogi	MAZ/0522/PBD/19	
Sprawdzający:	Wojciech Parciński	drogi	Wa-836/94	
Nazwa rysunku:		Rewizja 01	Skala: 1:50	
Przekroje normalne		Data: 04.2021	Nr rys. : 3,2	