

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa ul. Karłowatej Sosny w Pilawie, gm. Piaseczno

Budowa kanału technologicznego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanału technologicznego w ul. Karłowatej Sosny w Pilawie
ADRES INWESTYCJI : Pilawa, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie
INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Bąk
DATA OPRACOWANIA : 07/04/21

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07/04/21

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa Kanalu technologicznego ul. Karłowatej Sosny w eromskiego w Piasecznie km 4+049,41 - 5+651,71					
1		Budowa kanału technologicznego KTu1			
1.1	TPSA 40 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m		
		521	m	521	
				RAZEM	521
1.2	TPSA 39 0301-03	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu	km		
		1,004	km	1,004	
				RAZEM	1,004
1.3	TPSA 39 0202-01	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, mikrorurki	m		
		7x10/8mm	m	1 004	
		1004		RAZEM	1 004
1.4	TPSA 40 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt	szt		
		kategorii III	szt	13	
		13		RAZEM	13
1.5	TPSA 40 0501-01	Układanie taśmy ostrzegawczej - analogia	m		
		502	m	502	
				RAZEM	502