

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa ul. Karłowatej Sosny w Pilawie, gm. Piaseczno

Przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
ADRES INWESTYCJI : ul. Karłowatej Sosny, Pilawa, gm. Piaseczno
INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Bąk
DATA OPRACOWANIA : 07/04/21

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07/04/21

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa słupów nologicznego ul. Karłowatej Sosny w eromskiego w Piasecznie km 4+049,41 - 5+651,71					
1		Przebudowa słupów			
1.1	KNR 5-01 0704-03	Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych pojedynczych z dwiema belkami ustojowymi, słup 7 m, grunt kategorii IV	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
1.2	KNR 50-32 0801-03	Demontaż słupów pojedynczych w szczudłach żelbetowych w terenie płaskim, długość 7 m, grunt kategorii I-IV	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
1.3	TPSA 40 0505-06	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, haki	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
1.4	TPSA 40 0506-01	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm	m		
		200	m	200	
				RAZEM	200