

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : przebudowa drogi gminnej ul. Puławskiej - ul. T. Kościuszki w Piasecznie na odcinku od ul. Chylickowskiej do Skweru Kisiela  
ADRES INWESTYCJI : droga gminna ul. Puławska - ul. T. Kościuszki w Piasecznie na odcinku od ul. Chylickowskiej do Skweru Kisiela  
INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  
ADRES INWESTORA : 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5  
BRANŻA : oświetlenie ulic  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Marcin Śliwiński  
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2022 r.

---

WYKONAWCA :

Data opracowania  
styczeń 2022 r.

-2-  
PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi gminnej ul. Puławskiej - ul. T. Kościuszki w Piasecznie na odcinku od ul. Chyliczkowskiej do Skweru Kisiela PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
<b>PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi gminnej ul. Puławskiej - ul. T. Kościuszki w Piasecznie na odcinku od ul. Chyliczkowskiej do Skweru Kisiela PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA</b>				
1	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego	45316110-9	1	20

## PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi gminnej ul. Puławskiej - ul. T. Kościuszki w Piasecznie na odcinku od ul. Chyliczkowskiej do Skweru Kisiela PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA</b>					
<b>1</b>		<b>Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego</b>			
1	STWIORB-d.1 oświetlenie	Demontaż istn. słupów stalowych (trolejbusowych)	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
2	STWIORB-d.1 oświetlenie	Demontaż istn. słupów aluminiowych	kpl.		
		5	kpl.	5	
				RAZEM	5
3	STWIORB-d.1 oświetlenie	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		6	kpl.	6	
				RAZEM	6
4	STWIORB-d.1 oświetlenie	Demontaż wysięgnika 1-ramiennego	kpl.		
		6	kpl.	6	
				RAZEM	6
5	STWIORB-d.1 oświetlenie	Demontaż kabla YAKY 4x25	m		
		180	m	180	
				RAZEM	180
6	STWIORB-d.1 oświetlenie	Dostawa i montaż słupa oświetleniowego wys. 10 m	kpl.		
		6	kpl.	6	
				RAZEM	6
7	STWIORB-d.1 oświetlenie	Dostawa i montaż wysięgnika pojedynczego	kpl.		
		6	kpl.	6	
				RAZEM	6
8	STWIORB-d.1 oświetlenie	Dostawa i montaż słupa oświetleniowego aluminiowego wys. 5 m, pojedynczy wysięgnik (SAL DL5) (ośw. przejść)	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
9	STWIORB-d.1 oświetlenie	Fundament prefabrykowany B-71	kpl.		
		6	kpl.	6	
				RAZEM	6
10	STWIORB-d.1 oświetlenie	Fundament prefabrykowany B-50	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
11	STWIORB-d.1 oświetlenie	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 105 W	kpl.		
		6	kpl.	6	
				RAZEM	6
12	STWIORB-d.1 oświetlenie	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 33 W ośw. przejść	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
13	STWIORB-d.1 oświetlenie	Dostawa i ułożenie linii kablowej YAKXS 4x25	m		
		225	m	225	
				RAZEM	225
14	STWIORB-d.1 oświetlenie	Dostawa i ułożenie płaskownika FeZn 4x25	m		
		225	m	225	
				RAZEM	225
15	STWIORB-d.1 oświetlenie	Dostawa i ułożenie rury osłonowej SRSG 110	m		
		15	m	15	

PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi gminnej ul. Puławskiej - ul. T. Kościuszki w Piasecznie na odcinku od ul. Chyliczkowskiej do Skweru Kisiela PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15
16	STWIORB-d.1	Dostawa i ułożenie rury osłonowej DVK 110	m		
		12	m	12	
				RAZEM	12
17	STWIORB-d.1	Dostawa i ułożenie rury osłonowej DVR 110	m		
		198	m	198	
				RAZEM	198
18	STWIORB-d.1	Dostawa i montaż przewodu YLY 3x1.5 do opraw oświetleniowych	m		
		79	m	79	
				RAZEM	79
19	STWIORB-d.1	Dostawa i montaż złącz bezpiecznikowych IZK 1-gniazdo	kpl.		
		7	kpl.	7	
				RAZEM	7
20	STWIORB-d.1	Pomiary kontrolne	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1