

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I BUDOWA DRÓG: UL. ELEKTRONICZNA I OPORNIKOWA W PIASECZNIE
ADRES INWESTYCJI : SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN UL. ELEKTRONICZNA I OPORNIKOWA W PIASECZNIE
INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Cyprian Kowalczuk
DATA OPRACOWANIA : 06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbudowa i budowa dróg: ul. Elektronicznej i Opornikowej w Piasecznie wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego.

Kalkulacją objęto:

- zabezpieczenie istniejących linii kablowych nN rurami dwudzielnymi

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|------------|---|----------------|---------|--------|
| 1 | | Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN na ul. Jastrzębskiej | | | |
| 1 | KNNR 5 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty | m ³ | | |
| d.1 | 0701-05 | obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) | | | |
| | z.sz.2.14. | | | | |
| | 9902-02 | | | | |
| | | 0.9*0.5*75 | m ³ | 33.750 | |
| | | | | RAZEM | 33.750 |
| 2 | KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - ro- | m | | |
| d.1 | 0706-01 | boty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) | | | |
| | z.sz.2.14. | | | | |
| | 9902-02 | | | | |
| | | 75 | m | 75.000 | |
| | | | | RAZEM | 75.000 |
| 3 | KNR 2-25 | Układanie rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach | m | | |
| d.1 | 0612-02 | | | | |
| | | 75 | m | 75.000 | |
| | | | | RAZEM | 75.000 |
| 4 | KNNR 5 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - | m ³ | | |
| d.1 | 0702-05 | roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) | | | |
| | z.sz.2.14. | | | | |
| | 9902-02 | | | | |
| | | 0.9*0.5*75 | m ³ | 33.750 | |
| | | | | RAZEM | 33.750 |
| 5 | KNNR 5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | | |
| d.1 | 1302-03 | | | | |
| | | 3 | odc. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 2 | | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych - inne roboty objęte umową | | | |
| 6 | własny | obsługa geodezyjna | kpl | | |
| d.2 | | | | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | KW 1 01-01 | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej | szt. | | |
| d.2 | | | | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | własny | Koszt zajęcia pasa drogowego | kpl. | | |
| d.2 | | | | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |